

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事
工事地名	新潟県糸魚川市小滝地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	128日間	自 令和 7年 5月 7日 至 令和 7年 9月11日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	52,295,580		
コンクリート堰堤工	式	1	52,093,240		
作業土工	式	1	1,036,670	床掘り	1 式
				岩塊・玉石；	
				床掘り	1 式
				軟岩；	
コンクリート堰堤本体工	式	1	50,077,950	埋戻し	1 式
				岩塊・玉石 転圧なし；	
				コンクリート	1,337 m3
				18-5-80BB W/C≤60%；	
間詰工	式	1	978,620	残存型枠	370 m2
				多貫通穴タイプ；	
				残存型枠	320 m2
				平滑タイプ；	
構造物撤去工	式	1	202,340	型枠	1 式
				天端手摺	1 式
				足場	1 式
				キャットウォーク；	
構造物取壊し工	式	1	202,340	間詰コンクリート	18 m3
				18-5-80BB W/C≤60%；	
				残存型枠	16 m2
				多貫通穴タイプ；	
直接工事費	式	1	52,295,580	残存型枠	21 m2
				平滑タイプ；	
				吹付法面取壊し	151 m2
				集積積込有 機械施工；	
共通仮設費	式	1	7,224,104		

積算内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,340,104	
安全費	式	1	1,047,904	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	707,200	コンクリート単位水量試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	585,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,884,000	
純工事費	式	1	59,519,684	
現場管理費	式	1	18,349,000	
工事原価	式	1	77,868,684	
一般管理費等	式	1	13,651,316	
工事価格	式	1	91,520,000	