

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 浦川上流域溪岸山腹基礎工工事
工事地名	長野県北安曇郡小谷村中小谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 7年 5月27日 至 令和 7年12月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 浦川上流域溪岸山腹基礎工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	65,620,229	
流路護岸工	式	1	37,583,039	
作業土工	式	1	1,748,825	床堀り 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧なし； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧あり；
護岸工	式	1	35,834,214	コンクリート 917 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 基礎コンクリート 13 m3 残存型枠ブロック据付 216 個 2.5t/個以下； 残存型枠ブロック運搬 216 個 残存型枠 32 m2 平滑タイプ； 目地板 85 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 型枠 1 式 足場 1 式
根固め・水制工	式	1	4,375,714	
作業土工	式	1	1,991,654	床堀り 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧なし；
根固めブロック工	式	1	2,384,060	根固めブロック据付 140 個 8t 標準型； 消波根固めブロック運搬 140 個
構造物撤去工	式	1	1,148,000	

積算内訳書

工事名	R 7 浦川上流域溪岸山腹基礎工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	1,148,000	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 8t 標準型； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	140 個 140 個
仮設工	式	1	22,513,476		
工事用道路工	式	1	18,892,256	工事用道路盛土 下流；	13,200 m3
砂防仮締切工	式	1	2,850,620	土砂締切	1 式
水替工	式	1	770,600	ポンプ排水 常時排水；	1 式
直接工事費	式	1	65,620,229		
共通仮設費	式	1	9,616,176		
共通仮設費	式	1	3,803,176		
安全費	式	1	2,105,376	土石流監視員	1 式
技術管理費	式	1	995,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量試験費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	702,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,813,000		
純工事費	式	1	75,236,405		
現場管理費	式	1	22,242,000		
工事原価	式	1	154,001,885		
一般管理費等	式	1	23,958,115		

積算内訳書

工事名	R 7 浦川上流域溪岸山腹基礎工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	177,960,000	

積算内訳書

工事名	R 7 浦川上流域溪岸山腹基礎工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	38,080,480		
ブロック製作工	式	1	38,080,480		
ブロック製作工	式	1	38,080,480	残存型枠ブロック製作 零型標準型(標準) ;	80 個
				残存型枠ブロック製作 零型標準型(基礎) ;	40 個
				残存型枠ブロック製作 零型標準型(天端) ;	40 個
				残存型枠ブロック製作 零型端部型(標準) ;	31 個
				消波根固めブロック製作 ブロック種類 (実質量) 8 t ;	180 個
直接工事費	式	1	38,080,480		
共通仮設費	式	1	4,291,000		
共通仮設費	式	1	453,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	453,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,838,000		
純工事費	式	1	42,371,480		
現場管理費	式	1	14,152,000		
工事原価	式	1	56,523,480		