

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大川沢第 1 号砂防堰堤改築工事
工事地名	長野県大町市平地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	193日間	自 令和 7年 6月 3日 至 令和 7年12月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 大川沢第 1 号砂防堰堤改築工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	67,959,900		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1	54,748,214		
作業土工		式	1	960,954	床掘り	1 式
					岩塊・玉石； 埋戻し 岩塊・玉石 転圧無し；	1 式
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1	53,787,260	ｺﾝｸﾘｰﾄ	589 m3
					18-5-80BB W/C≤60%；	
					スリット部保護工	116 m2
					t=50mm ｺﾞﾑSS400；	
					残存型枠	180 m2
					多貫通穴ﾀｲﾌﾟ；	
					型枠	1 式
					天端手摺	1 式
					足場	1 式
仮設工		式	1	13,211,686		
仮橋・仮棧橋工		式	1	2,509,200	砂防仮橋	1 式
砂防仮締切工		式	1	9,071,166	大型土のう積併用土砂締切	1 式
					河道掘削	1 式
水替工		式	1	1,631,320	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1 式
直接工事費		式	1	67,959,900		
共通仮設費		式	1	9,666,009		
共通仮設費		式	1	3,700,009		
運搬費		式	1	444,489	仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 大川沢第 1 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
安全費	式	1	2,005,120	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	530,400	ｺﾝｸﾘｰﾄ単位水量試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	720,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,966,000	
純工事費	式	1	77,625,909	
現場管理費	式	1	22,781,000	
工事原価	式	1	100,406,909	
一般管理費等	式	1	17,113,091	
工事価格	式	1	117,520,000	