

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 番所砂防堰堤改築外工事
工事地名	長野県松本市安曇地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	135日間	自 令和 7年 8月 6日 至 令和 7年12月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 番所砂防堰堤改築外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	35,935,753		
コンクリート堰堤工		式	1	22,802,702		
コンクリート副堰堤工		式	1	12,496,702	コンクリート 217 m3 18-5-80BB W/C≦60% ; 残存型枠 31 m2 平滑タイプ ; 残存型枠 37 m2 多貫通穴タイプ ; 型枠 1 式 天端手摺 1 式 足場 1 式 間詰工 66 m3 18-5-80BB W/C≦60% ; 袖部対策コンクリート 63 m3 18-5-80BB W/C≦60% ;	
側壁工		式	1	10,306,000	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 11 個 標準型 2t ; 型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 1 個 標準天端型 2t ; 型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作 3 個 端部基礎型 1t ; 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 30 個 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 2.5km以下 ; 型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置 6 m2 2000kg/個以下 ; 型枠ﾌﾞﾛｯｸ設置 56 m2 2000kg/個超 ; 中詰コンクリート 25 m3 18-8-40BB W/C≦60% ; 新粗石コンクリート 261 m3 21-65-25BB高流動コンクリート ; コンクリート擁壁 23 m3	

積算内訳書

工事名	R 7 番所砂防堰堤改築外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-5-80BB W/C≦60% ; 型枠 足場	1 式 1 式
護床工	式	1	10,904,253		
作業土工	式	1	1,057,609	床掘り 埋戻し	1 式 1 式
護床工	式	1	9,846,644	護床工A 3.0×3.0×2.5 18-5-80BB W/C≦60% 多貫通穴タイプ ; 護床工B 3.0×4.75×2.5 18-5-80BB W/C≦60% 多貫通穴タイプ ; 連結鉄筋	6 個 2 個 24 本
仮設工	式	1	2,228,798		
仮橋・仮栈橋工	式	1	663,830	砂防仮橋	1 式
砂防仮締切工	式	1	485,608	大型土のう締切	1 式
水替工	式	1	1,079,360	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 ;	1 式
直接工事費	式	1	35,935,753		
共通仮設費	式	1	5,367,872		
共通仮設費	式	1	1,731,872		
運搬費	式	1	167,100	仮設材運搬費	1 式
安全費	式	1	1,130,772	土石流監視員	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	434,000		

積算内訳書

工事名	R 7 番所砂防堰堤改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,636,000	
純工事費	式	1	41,303,625	
現場管理費	式	1	13,654,000	
工事原価	式	1	56,593,825	
一般管理費等	式	1	10,336,175	
工事価格	式	1	66,930,000	

積算内訳書

工事名	R 7 番所砂防堰堤改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	940,200	
流路付属物設置工	式	1	940,200	
防止柵工	式	1	940,200	防護柵工（擬木固定式）設置工 20 m
直接工事費	式	1	940,200	
共通仮設費	式	1	168,000	
共通仮設費	式	1	23,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	23,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	145,000	
純工事費	式	1	1,108,200	
現場管理費	式	1	528,000	
工事原価	式	1	1,636,200	