

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事
工事地名	新潟県糸魚川市小滝地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	139日間	自 令和 7年 9月18日 至 令和 8年 2月 3日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	24,628,817		
道路土工	式	1	16,130,357		
掘削工	式	1	26,694	掘削	1 式
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬	1 式
				現場内；	
路体盛土工	式	1	14,849,658	積込み	1 式
				ルーズ；	
				土砂等運搬	1 式
				現場内；	
				土砂等運搬	1 式
				来馬河原；	
				路体盛土（I C T）	3,600 m 3
				岩塊・玉石；	
法面整形工	式	1	57,147	切土法面	30 m2
				1:1.2；	
				盛土法面	70 m2
				1:1.5；	
作業土工	式	1	1,196,858	床堀	1 式
				埋戻	1 式
				締固め無；	
				吸出防止材	920 m2
				t=10cm ヤシ繊維系不織布；	
舗装工	式	1	521,560		
舗装工	式	1	521,560	砂利舗装	520 m2
				RC-40 t=10cm；	
護岸工	式	1	7,976,900		
消波根固めブロック工	式	1	4,711,700	2.8tf/個；	
				消波根固めブロック据付	700 個

積算内訳書

工事名	R 7 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
消波根固めブロック運搬	式	1	3,265,200	消波根固めブロック運搬 新潟県ヤード地区； 250 個
				消波根固めブロック運搬 来馬河原地区； 450 個
直接工事費	式	1	24,628,817	
共通仮設費	式	1	3,594,000	
共通仮設費	式	1	868,000	
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	320,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,726,000	
純工事費	式	1	28,222,817	
現場管理費	式	1	10,242,000	
工事原価	式	1	64,530,817	
一般管理費等	式	1	11,149,183	
工事価格	式	1	75,680,000	

積算内訳書

工事名	R 7 小滝第 1 号下流砂防堰堤付替道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	16, 475, 000	
付帯道路工	式	1	16, 475, 000	
消波根固めブロック工	式	1	16, 475, 000	消波根固めブロック製作 21-8-40BB W/C≦60% ; 250 個
直接工事費	式	1	16, 475, 000	
共通仮設費	式	1	2, 240, 000	
共通仮設費	式	1	232, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	232, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 008, 000	
純工事費	式	1	18, 715, 000	
現場管理費	式	1	7, 351, 000	
工事原価	式	1	26, 066, 000	