

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第 4 号帯工改築外工事
工事地名	長野県松本市奈川大平地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	222日間	自 令和 7年10月 2日 至 令和 8年 5月11日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第 4 号帯工改築外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	38,531,771		
床固め工	式	1	19,059,790		
作業土工	式	1	599,260	床掘り 岩塊・玉石；	1 式
				床掘り 軟岩；	1 式
				埋戻し 岩塊・玉石 転圧なし；	1 式
作業土工	式	1	663,980	床掘り 岩塊・玉石；	1 式
				床掘り 軟岩；	1 式
				埋戻し 岩塊・玉石 転圧なし；	1 式
帯工本体工	式	1	8,026,020	コンクリート 18-5-80BB W/C $\leq$ 60%；	213 m3
				残存型枠 多貫通穴タイプ；	70 m2
				型枠	1 式
				天端手摺	1 式
帯工本体工	式	1	7,472,010	コンクリート 18-5-80BB W/C $\leq$ 60%；	186 m3
				埋戻しコンクリート 18-5-80BB W/C $\leq$ 60%；	10 m3
				残存型枠 多貫通穴タイプ；	74 m2
				型枠	1 式
				天端手摺	1 式
間詰工	式	1	1,357,650	間詰コンクリート 18-5-80BB W/C $\leq$ 60%；	1 式
				型枠	1 式

積算内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第 4 号帯工改築外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間詰工	式	1	940, 870	間詰コンクリート 18-5-80BB W/C≤60% ; 型枠	1 式 1 式
根固め・水制工	式	1	3, 874, 884		
作業土工	式	1	788, 160	床堀り 岩塊・玉石 ; 埋戻し 岩塊・玉石 転圧あり ;	1 式 1 式
作業土工	式	1	968, 040	床堀り 岩塊・玉石 ; 埋戻し 岩塊・玉石 転圧あり ;	1 式 1 式
根固めブロック工	式	1	809, 502	根固めブロック据付 3t ; 消波根固めブロック運搬 3t ;	50 個 1 式
根固めブロック工	式	1	1, 309, 182	根固めブロック据付 3t ; 消波根固めブロック運搬 3t ;	98 個 1 式
構造物撤去工	式	1	2, 031, 190		
構造物取壊し工	式	1	2, 031, 190	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 殻運搬処理(処分費有) ; 根固めブロック撤去 3t ; 消波根固めブロック運搬	89 m3 54 個 1 式
仮設工	式	1	13, 565, 907		
工事用道路工	式	1	2, 802, 716	工事用道路盛土 大型土のう積 敷砂利 RC-40 t=10cm ;	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第 4 号帯工改築外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防仮締切工	式	1	8,128,049	大型土のう締切	1 式
水替工	式	1	208,970	ポンプ排水	1 式
仮水路工	式	1	2,266,320	仮水路	1 式
除雪工	式	1	159,852	現場内除雪	1 式
直接工事費	式	1	38,531,771		
共通仮設費	式	1	4,322,080		
共通仮設費	式	1	485,080		
運搬費	式	1	31,080	仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	454,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,837,000		
純工事費	式	1	42,853,851		
現場管理費	式	1	14,296,000		
工事原価	式	1	71,966,411		
一般管理費等	式	1	12,413,589		
工事価格	式	1	84,380,000		

積算内訳書

工事名	R 7・8 寄合渡流路工第 4 号帯工改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	8,889,560	
根固め・水制工	式	1	8,889,560	
根固めブロック工	式	1	3,002,140	消波根固めブロック製作 3t 標準型； 43 個 消波根固めブロック製作 3t 端部型； 7 個
根固めブロック工	式	1	5,887,420	消波根固めブロック製作 3t 標準型； 91 個 消波根固めブロック製作 3t 端部型； 7 個
直接工事費	式	1	8,889,560	
共通仮設費	式	1	1,397,000	
共通仮設費	式	1	142,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	142,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,255,000	
純工事費	式	1	10,286,560	
現場管理費	式	1	4,530,000	
工事原価	式	1	14,816,560	