

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 籠川第 1 号下流砂防堰堤（その 2）工事
工事地名	長野県大町市平地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	205日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年11月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 簗川第 1 号下流砂防堰堤（その 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	61,909,906	
コンクリート堰堤工	式	1	56,819,336	
作業土工	式	1	3,926,900	床掘り 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧なし；
コンクリート堰堤本体工	式	1	23,796,886	コンクリート 616 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 型枠 1 式 残存型枠 38 m2 割石40タイプ； 残存型枠 190 m2 多貫通穴タイプ； 天端手摺 1 式 足場 1 式
コンクリート副堰堤工	式	1	29,095,550	コンクリート 612 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 堤冠コンクリート 28 m3 C560-2-40BB； 堤冠コンクリート 29 m3 C=300kg/m3-5-80(高炉B)； 型枠 1 式 残存型枠 46 m2 割石40タイプ； 残存型枠 320 m2 多貫通穴タイプ； 天端手摺 1 式 足場 1 式
仮設工	式	1	4,432,320	
工事用道路工	式	1	1,864,300	工事用道路 1 式 設置・撤去；

# 積算内訳書

工事名	R 7 簗川第 1 号下流砂防堰堤（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				工事用道路 既設工事用道路撤去；	1,400	m3
砂防仮締切工	式	1	1,999,880	土砂締切 設置・撤去； 土砂締切 既設仮締切撤去；	1	式
					1,300	m3
水替工	式	1	568,140	ポンプ排水	1	式
伐木除根工	式	1	658,250			
伐木除根	式	1	658,250	伐木除根； 伐木・伐竹(複合) 伐木・伐竹(複合)；	2,500	m2
直接工事費	式	1	61,909,906			
共通仮設費	式	1	9,340,036			
共通仮設費	式	1	3,837,036			
安全費	式	1	2,409,036	土石流監視員	1	式
技術管理費	式	1	760,000	コンクリート単位水量試験費 W/Cミタ；	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	668,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,503,000			
純工事費	式	1	71,249,942			
現場管理費	式	1	20,773,000			
工事原価	式	1	92,022,942			

