

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 田中川砂防堰堤（その2）工事
工事地名	新潟県糸魚川市小滝地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	152日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年10月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 田中川砂防堰堤（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	49,413,367	
コンクリート堰堤工	式	1	49,413,367	
コンクリート堰堤本体工	式	1	48,781,207	コンクリート 1,212 m3 18-5-80BB W/C \leq 60% ; 型枠 1 式 残存型枠 370 m2 平滑タイプ ; 残存型枠 360 m2 多貫通穴タイプ ; 天端手摺 1 式 足場 1 式
間詰工	式	1	632,160	間詰コンクリート 10 m3 各種 一般養生 生コンクリート割増額有 ; 間詰擁壁コンクリート 3 m3 18-5-80BB W/C \leq 60% ; 残存型枠 11 m2 平滑タイプ ; 残存型枠 7 m2 多貫通穴タイプ ;
直接工事費	式	1	49,413,367	
共通仮設費	式	1	7,013,332	
共通仮設費	式	1	2,379,332	
安全費	式	1	1,261,332	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	560,000	コンクリート単位水量試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	558,000	

