

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 浦川第 9 号砂防堰堤工事
工事地名	長野県北安曇郡小谷村中小谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	133日間	自 令和 8年 4月21日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 浦川第 9 号砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	61,210,400		
コンクリート堰堤工	式	1	61,197,468		
作業土工	式	1	584,110	床掘り	1 式
				岩塊・玉石；	
				埋戻し	1 式
				岩塊・玉石 転圧なし；	
コンクリート堰堤本体工	式	1	44,182,808	コンクリート	998 m3
				18-5-80BB W/C \leq 60%；	
				鉄筋	0.83 t
				SD345 D16～25；	
				鉄筋	1.53 t
				SD345 D29～32；	
				鉄筋	2.02 t
				SD345 D35；	
				天端保護工	4 m2
				平面ユニット 厚50mm コゑSS400；	
				天端保護工	4 m2
				曲面ユニット 厚50mm コゑSS400；	
				型枠	1 式
				残存型枠	250 m2
				多貫通穴タイプ；	
				残存型枠	170 m2
				割石(40タイプ)；	
				天端手摺	1 式
				足場	1 式
間詰工	式	1	16,430,550	間詰コンクリート	435 m3
				18-5-80BB W/C \leq 60%；	
				型枠	1 式
砂防堰堤付属物設置工	式	1	12,932		
点検施設工	式	1	12,932	ステップ	16 本
				SD345 D22 B=600；	

積算内訳書

工事名	R 7 浦川第 9 号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	61,210,400	
共通仮設費	式	1	8,506,190	
共通仮設費	式	1	3,053,190	
安全費	式	1	1,106,190	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	1,280,000	コンクリート単位水量試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	667,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,453,000	
純工事費	式	1	69,716,590	
現場管理費	式	1	20,291,000	
工事原価	式	1	90,007,590	
一般管理費等	式	1	15,432,410	
工事価格	式	1	105,440,000	