

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 北股砂防堰堤改築工事
工事地名	長野県北安曇郡白馬村北城地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	211日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年12月 3日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 北股砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	53,665,134	
コンクリート堰堤工	式	1	32,233,688	
作業土工	式	1	2,534,790	床掘り 1 式 岩塊玉石； 埋戻し 1 式 岩塊玉石 転圧なし；
コンクリート堰堤本体工	式	1	29,698,898	コンクリート 780 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 差筋 188 本 SD345 D41 L=3400； 型枠 1 式 足場 1 式
構造物撤去工	式	1	1,990,090	
構造物取壊し工	式	1	1,990,090	コンクリート取壊し運搬処理 127 m3 無筋構造物 殻運搬処理（処分費有）；
仮設工	式	1	19,441,356	
工事用道路工（指定仮設）	式	1	5,338,018	工事用道路盛土 4,700 m3 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
工事用道路工（任意仮設）	式	1	450,708	工事用道路盛土 1 式 工事用道路掘削 1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	4,833,800	砂防仮橋（上部工） 1 式 砂防仮橋（下部工） 2 基 18-8-40BB W/C≤60%；
砂防仮締切工	式	1	4,499,205	土砂締切 2,600 m3 大型土のう締切 63 袋 コンクリート締切 41 m3 18-8-40BB W/C≤60%；
仮水路工	式	1	3,058,995	河道掘削 1 式

# 積算内訳書

工事名	R 7 北股砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,260,630	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	53,665,134	
共通仮設費	式	1	10,085,733	
共通仮設費	式	1	5,148,733	
運搬費	式	1	1,897,099	仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	2,138,634	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	520,000	コンクリート単位水量試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	593,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,937,000	
純工事費	式	1	63,750,867	
現場管理費	式	1	19,070,000	
工事原価	式	1	82,820,867	
一般管理費等	式	1	14,449,133	
工事価格	式	1	97,270,000	