

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 丸山砂防堰堤改築工事
工事地名	長野県大町市平地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	177日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 丸山砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	38,301,024	
コンクリート堰堤工	式	1	38,301,024	
作業土工	式	1	1,680,960	床掘り 1 式 埋戻し 1 式 転圧無し 岩塊玉石；
袖部工	式	1	12,156,034	砂防ソイルメント 1,618 m3
間詰工	式	1	267,760	間詰コンクリート 8 m3 18-8-40BB W/C≤60%；
コンクリート壁工	式	1	20,262,560	均しコンクリート 90 m2 18-8-40BB W/C≤65%； コンクリート 343 m3 18-8-40BB W/C≤60%； 目地板 24 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 型枠 1 式 残存型枠 169 m2 化粧(割石40タイプ)； 残存型枠 327 m2 多貫通穴タイプ； 足場 1 式 天端手摺 1 式
被覆コンクリート	式	1	3,933,710	18-8-40BB W/C≤60%； コンクリート 121 m3 18-8-40BB W/C≤60%；
直接工事費	式	1	38,301,024	
共通仮設費	式	1	6,174,956	
共通仮設費	式	1	2,356,956	

# 積算内訳書

工事名	R 7 丸山砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
安全費	式	1	1,671,576	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	230,380	配合試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	455,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,818,000	
純工事費	式	1	44,475,980	
現場管理費	式	1	14,366,000	
工事原価	式	1	58,841,980	
一般管理費等	式	1	10,718,020	
工事価格	式	1	69,560,000	