

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 上千丈沢砂防堰堤外工事
工事地名	長野県松本市安曇上高地地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	273日間	自 令和 8年 4月17日 至 令和 9年 1月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 上千丈沢砂防堰堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	45,171,343	
砂防土工	式	1	352,560	
盛土工	m3	1	352,560	盛土(流用土) 260 m3
コンクリート堰堤工	式	1	44,555,283	
作業土工	式	1	3,424,080	床掘り 1 式 岩塊玉石； 床掘り 1 式 軟岩； 埋戻し 1 式 岩塊玉石 転圧無；
コンクリート堰堤本体工	式	1	34,945,933	コンクリート 851 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 型枠 1 式 残存型枠 189 m2 平滑(無孔)タイプ； 残存化粧型枠 17 m2 割石40タイプ 着色； 天端手摺 1 式 足場 1 式
間詰工	式	1	6,185,270	間詰コンクリート 141 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 型枠 1 式
伐木除根工	式	1	263,500	
伐木除根工	式	1	263,500	伐木・伐竹 1,700 m2 伐木(人力施工：粗)；
直接工事費	式	1	45,171,343	
共通仮設費	式	1	10,412,948	

積算内訳書

工事名	R 8 上千丈沢砂防堰堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,784,948	
安全費	式	1	2,985,948	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	1,280,000	コンクリート単位水量試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	519,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,628,000	
純工事費	式	1	55,584,291	
現場管理費	式	1	16,899,000	
工事原価	式	1	87,333,891	
一般管理費等	式	1	14,556,109	
工事価格	式	1	101,890,000	

積算内訳書

工事名	R 8 上千丈沢砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	8,529,600	
砂防土工	式	1	8,529,600	
掘削工	式	1	8,529,600	掘削(砂防) 4,000 m3 岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
直接工事費	式	1	8,529,600	
共通仮設費	式	1	1,716,000	
共通仮設費	式	1	137,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	137,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,579,000	
純工事費	式	1	10,245,600	
現場管理費	式	1	4,605,000	
工事原価	式	1	14,850,600	