

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 寄沢砂防堰堤改築外工事
工事地名	長野県大町市平地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	229日間	自 令和 8年 3月18日 至 令和 8年11月 1日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 寄沢砂防堰堤改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路 【寄沢地区】	式	1	23,997,823	
砂防土工	式	1	5,976,405	
盛土工	式	1	5,123,000	盛土(採取土) 4,700 m3
法面整形工	式	1	853,405	法面整形(盛土部) 1,850 m2
根固め・水制工	式	1	9,310,000	
根固めブロック工	式	1	9,310,000	根固めブロック据付 560 個 2.5tを超え5.5t以下 ; 消波根固めブロック運搬 1 式 2.5tを超え5.5t以下 ;
付替水路工	式	1	8,203,098	
作業土工	式	1	1,693,210	床堀り 1 式 岩塊・玉石 ; 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧あり ;
根固めブロック工	式	1	1,960,728	根固めブロック据付 168 個 2.5tを超え5.5t以下 ; 消波根固めブロック運搬 1 式 2.5tを超え5.5t以下 ;
巨石積・張工	式	1	4,549,160	巨石積・張工 196 m2 石径0.6m内外 ;
仮設工	式	1	508,320	
除根工	式	1	508,320	除根工 4,800 m2
直接工事費	式	1	23,997,823	
共通仮設費	式	1	5,266,348	

積算内訳書

工事名		R 8 寄沢砂防堰堤改築外工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,593,348	
安全費	式	1	1,731,348	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	314,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,673,000	
純工事費	式	1	29,264,171	
現場管理費	式	1	10,353,000	
工事原価	式	1	69,876,411	
一般管理費等	式	1	11,953,589	
工事価格	式	1	81,830,000	

積算内訳書

工事名	R 8 寄沢砂防堰堤改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路 【ブロックヤード地区】	式	1	19,455,240	
根固め・水制工	式	1	19,455,240	
根固めブロック工	式	1	19,455,240	消波根固めブロック製作 4t ; 228 個
直接工事費	式	1	19,455,240	
共通仮設費	式	1	2,544,000	
共通仮設費	式	1	266,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	266,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,278,000	
純工事費	式	1	21,999,240	
現場管理費	式	1	8,260,000	
工事原価	式	1	30,259,240	