

# 単 価 合 意 書

令和8年4月15日に契約したR8浦川上流域溪岸山腹基礎工外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年04月20日

発注者 住所 長野県松本市元町1丁目8番地28号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

松本砂防事務所長 林 真一郎

受注者 住所 長野県北安曇郡小谷村

大字中小谷丙2071-3

氏名 株式会社北野

代表取締役社長 太田 喜彦

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路						
		式	1		59,968,440	
流路護岸工						
【中小谷地区】		式	1		43,183,688	
作業土工						
		式	1		2,819,340	
床掘り	岩塊・玉石					1,400m <sup>3</sup>
		式	1		1,884,400	
埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし					20m <sup>3</sup>
		式	1		23,260	
埋戻し	岩塊・玉石 転圧あり					320m <sup>3</sup>
		式	1		911,680	
護岸工						
		式	1		40,364,348	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65%以下					
		m <sup>2</sup>	100	5,507	550,700	
残存型枠 <sup>ﾌﾟﾛｯｸ</sup> 据付	2.5t/個以下					
		個	248	5,675	1,407,400	
残存型枠 <sup>ﾌﾟﾛｯｸ</sup> 運搬						248個
		式	1		629,424	
コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%以下					
		m <sup>3</sup>	1,065	33,385	35,555,025	
目地板	瀝青繊維質板 t=10mm					
		m <sup>2</sup>	112	4,074	456,288	
型枠						110m <sup>2</sup>
		式	1		1,206,260	
足場						189m
		式	1		559,251	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固め・水制工		式	1		3,711,398	
作業土工		式	1		1,146,438	
床掘り	岩塊・玉石	式	1		972,000	600m <sup>3</sup>
埋戻し	岩塊・玉石 転圧なし	式	1		174,438	180m <sup>3</sup>
根固めブロック工		式	1		2,564,960	
根固めブロック据付	無筋ブロック 8t	個	136	13,861	1,885,096	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積)	式	1		679,864	136個
仮設工		式	1		13,073,354	
工事用道路工		式	1		12,392,884	
工事用道路盛土		式	1		9,001,699	
大型土のう積		式	1		3,391,185	
砂防仮締切工		式	1		475,824	
大型土のう積併用土砂締切		式	1		475,824	
水替工		式	1		204,646	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ポンプ排水		式	1		204,646	
直接工事費		式	1		59,968,440	
共通仮設費		式	1		8,143,564	
共通仮設費		式	1		2,812,724	
安全費		式	1		2,291,103	
土石流監視員		式	1		2,291,103	
現場環境改善費(率計上)		式	1		521,621	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,330,840	
純工事費		式	1		68,112,004	
現場管理費		式	1		20,161,612	
工事原価		式	1		108,155,787	
一般管理費等		式	1		19,044,213	
工事価格		式	1		127,200,000	
消費税相当額		式	1		12,720,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		139,920,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
流路		式	1		12,360,908	
流路護岸工 【来馬河原地区】		式	1		12,360,908	
ブロック製作工		式	1		12,360,908	
残存型枠ブロック製作	零型標準型(標準)	個	120	53,949	6,473,880	
残存型枠ブロック製作	零型標準型(基礎)	個	46	51,559	2,371,714	
残存型枠ブロック製作	零型標準型(天端)	個	46	53,599	2,465,554	
残存型枠ブロック製作	零型端部(標準)	個	36	29,160	1,049,760	
直接工事費		式	1		12,360,908	
共通仮設費		式	1		1,746,510	
共通仮設費		式	1		146,675	
現場環境改善費(率計上)		式	1		146,675	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,599,835	
純工事費		式	1		14,107,418	
現場管理費		式	1		5,774,753	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		19,882,171	