

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 日向山第 1 号床固工工事
工事地名	長野県大町市平地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	259日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 9年 1月20日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 8 日向山第 1 号床固工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	74,961,260	
床固め工	式	1	69,699,730	
作業土工	式	1	2,994,600	床掘り 1 式
水叩工	式	1	44,276,220	コンクリート 1,252 m3 18-5-80BB W/C≤60% ; 型枠 1 式
魚道工	式	1	22,428,910	巨石張 244 m2 玉石張 523 m2
仮設工	式	1	5,261,530	
工事用道路工	式	1	1,469,600	工事用道路盛土 撤去 1,100 m3
砂防仮締切工	式	1	1,902,420	土砂締切 1 式
水替工	式	1	1,889,510	ポンプ排水 1 式
直接工事費	式	1	74,961,260	
共通仮設費	式	1	7,150,000	
共通仮設費	式	1	779,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	779,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,371,000	
純工事費	式	1	82,111,260	
現場管理費	式	1	23,648,000	

