

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 北股第 1 号砂防堰堤改築工事
工事地名	長野県北安曇群白馬村北城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	175日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年10月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 北股第 1 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	61,490,001	
コンクリート堰堤工	式	1	55,936,289	
作業土工	式	1	952,388	床掘り 1 式 岩塊・玉石； 床掘り 1 式 軟岩； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧なし；
コンクリート堰堤本体工	式	1	54,548,871	コンクリート 980 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 天端保護工 32 m2 平面 厚50mm コゑ SS400； 天端保護工 16 m2 曲面 厚50mm コゑ SS400； 水抜暗渠 2.9 m 1000mm 外圧管1種； 水抜暗渠 7 m 800mm 外圧管1種； 差筋 166 本 SD345 D32 L=2600； 型枠 1 式 残存型枠 210 m2 平滑(無孔)タイプ； 残存型枠 110 m2 多貫通穴タイプ； 足場 1 式 削孔時； 足場 1 式 天端手摺 1 式
間詰工	式	1	435,030	間詰コンクリート 11 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 型枠 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 北股第 1 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	3,762,470	
構造物取壊し工	式	1	3,762,470	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 殻運搬処理(処分費有)； 229 m3
仮設工	式	1	1,791,242	
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,288,100	砂防仮橋 1 式
足場盛土	式	1	176,862	盛土(流用土) 1 式
水替工	式	1	326,280	ポンプ排水 1 式
直接工事費	式	1	61,490,001	
共通仮設費	式	1	8,357,900	
共通仮設費	式	1	2,885,900	
安全費	式	1	1,881,900	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	480,000	コンクリート単位水量試験費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	524,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,472,000	
純工事費	式	1	69,847,901	
現場管理費	式	1	20,512,000	
工事原価	式	1	90,359,901	
一般管理費等	式	1	16,730,099	

積算内訳書

工事名	R 8 北股第 1 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	107,090,000	