

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 籠川第 3 号下流砂防堰堤工事
工事地名	長野県大町市平地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	167日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年10月20日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 8 箆川第 3 号下流砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	41,413,249	
コンクリート堰堤工	式	1	40,584,349	
作業土工	式	1	2,658,112	床掘り 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧無し；
コンクリート堰堤本体工	式	1	37,926,237	コンクリート 922 m3 18-5-80BB W/C≤60%； 型枠 1 式 残存型枠 200 m2 多貫通穴タイプ； 残存型枠 40 m2 割石（40）タイプ； 足場 1 式 天端手摺 1 式
仮設工	式	1	828,900	
仮橋・仮栈橋工	式	1	828,900	砂防仮橋 1 式
直接工事費	式	1	41,413,249	
共通仮設費	式	1	6,942,476	
共通仮設費	式	1	2,892,476	
運搬費	式	1	202,680	仮設材運搬 1 式
安全費	式	1	1,580,796	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	720,000	コンクリート単位水量試験費 1 式

