

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 浦川上流域溪岸山腹基礎工外工事
工事地名	長野県北安曇郡小谷村中小谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	225日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年12月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 浦川上流域溪岸山腹基礎工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	61,738,873	
流路護岸工	式	1	44,459,001	
作業土工	式	1	2,903,240	床掘り 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧なし； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧あり；
護岸工	式	1	41,555,761	均しコンクリート 100 m2 18-8-40BB W/C≤65%以下； 残存型枠ブロック据付 248 個 2.5t/個以下； 残存型枠ブロック運搬 1 式 コンクリート 1,065 m3 18-5-80BB W/C≤60%以下； 目地板 112 m2 瀝青繊維質板t=10mm； 型枠 1 式 足場 1 式
根固め・水制工	式	1	3,821,098	
作業土工	式	1	1,180,386	床掘り 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 転圧なし；
根固めブロック工	式	1	2,640,712	根固めブロック据付 136 個 無筋ブロック 8t； 消波根固めブロック運搬 1 式 5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積)；
仮設工	式	1	13,458,774	

積算内訳書

工事名	R 8 浦川上流域溪岸山腹基礎工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工用道路工	式	1	12,758,242	工用道路盛土	1	式
				大型土のう積	1	式
砂防仮締切工	式	1	489,852	大型土のう積併用土砂締切	1	式
水替工	式	1	210,680	ポンプ排水	1	式
直接工事費	式	1	61,738,873			
共通仮設費	式	1	8,383,648			
共通仮設費	式	1	2,895,648			
安全費	式	1	2,358,648	土石流監視員	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	537,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,488,000			
純工事費	式	1	70,122,521			
現場管理費	式	1	20,756,000			
工事原価	式	1	111,347,001			
一般管理費等	式	1	19,602,999			
工事価格	式	1	130,950,000			

積算内訳書

工事名	R 8 浦川上流域溪岸山腹基礎工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	12,725,480	
流路護岸工	式	1	12,725,480	
ブロック製作工	式	1	12,725,480	残存型枠ブロック製作 120 個 零型標準型(標準) ; 残存型枠ブロック製作 46 個 零型標準型(基礎) ; 残存型枠ブロック製作 46 個 零型標準型(天端) ; 残存型枠ブロック製作 36 個 零型端部(標準) ;
直接工事費	式	1	12,725,480	
共通仮設費	式	1	1,798,000	
共通仮設費	式	1	151,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	151,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,647,000	
純工事費	式	1	14,523,480	
現場管理費	式	1	5,945,000	
工事原価	式	1	20,468,480	