

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 番所砂防堰堤改築外工事
工事地名	長野県松本市安曇地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	188日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年11月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 番所砂防堰堤改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	29,786,398	
コンクリート堰堤工	式	1	7,890,818	
作業土工	式	1	352,130	床掘り 岩塊玉石； 1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	869,740	天端コンクリート 4 m3 18-5-80BB W/C \leq 60%； 型枠 1 式 張コンクリート 20 m3 18-5-80BB W/C \leq 60%；
コンクリート副堰堤工	式	1	5,941,248	コンクリート 153 m3 18-5-80BB W/C \leq 60%； 残存型枠 32 m2 多貫通穴タイプ； 残存型枠 28 m2 平滑(無孔)タイプ； 天端手摺 1 式
間詰工	式	1	727,700	間詰コンクリート 15 m3 18-5-80BB W/C \leq 60%； 残存型枠 1 式 多貫通穴タイプ；
構造物撤去工	式	1	1,831,680	
構造物取壊し工	式	1	1,831,680	コンクリート取壊し運搬処理 106 m3 処分費有；
仮設工	式	1	20,063,900	
工事用道路工	式	1	1,553,000	工事用道路盛土 1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	705,500	砂防仮橋工 1 式
砂防仮締切工	式	1	17,805,400	大型土のう締切 1 式 コンクリート締切 295 m3

積算内訳書

工事名	R 8 番所砂防堰堤改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	29,786,398	
共通仮設費	式	1	5,775,700	
共通仮設費	式	1	2,624,700	
運搬費	式	1	194,700	仮設材運搬費 1 式
安全費	式	1	1,933,000	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	200,000	コンクリート単位水量試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	297,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,151,000	
純工事費	式	1	35,562,098	
現場管理費	式	1	12,030,000	
工事原価	式	1	58,267,098	
一般管理費等	式	1	11,002,902	
工事価格	式	1	69,270,000	

積算内訳書

工事名	R 8 番所砂防堰堤改築外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	6,208,000	
流路附属物設置工	式	1	6,208,000	
防止柵工	式	1	6,208,000	転落防止柵 防護柵(擬木着脱式)支柱：鋼官樹脂φ90・H1100； 128 m
直接工事費	式	1	6,208,000	
共通仮設費	式	1	1,039,000	
共通仮設費	式	1	85,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	85,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	954,000	
純工事費	式	1	7,247,000	
現場管理費	式	1	3,428,000	
工事原価	式	1	10,675,000	