

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 権九郎沢砂防堰堤資材運搬路外工事
工事地名	長野県松本市奈川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	225日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年12月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 権九郎沢砂防堰堤資材運搬路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	34,305,245	
道路土工	式	1	26,619,529	
掘削工 (ICT)	式	1	17,852,925	掘削 (砂防) (ICT) 11,000 m3 岩塊・玉石 ; 土砂等運搬 (砂防) 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
路体盛土工	式	1	3,687,562	路体 (築堤) 盛土 470 m3 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 640 m3 2.5m以上4.0m未満 ;
路体盛土工 (ICT)	式	1	591,560	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 2,300 m3 4.0m以上 ;
法面整形工	式	1	3,472,622	法面整形 (切土部) 2,880 m2 法面整形 (盛土部) 1,660 m2
残土処理工	式	1	1,014,860	整地 1 式
法面工	式	1	4,585,400	
植生工	式	1	4,585,400	植生シート 4,540 m2 植生シート工 (標準品) 1000m2以上 ;
排水構造物工	式	1	627,896	
素堀側溝工	式	1	354,330	素堀側溝 90 m3 土砂 小規模 ;
管渠工	式	1	273,566	暗渠排水管 86 m φ 100mm ;
伐採除根工	式	1	2,472,420	

積算内訳書

工事名	R 8 権九郎沢砂防堰堤資材運搬路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
伐木・除根	式	1	2,472,420	伐木・伐竹(複合) 粗； 8,900 m ²
直接工事費	式	1	34,305,245	
共通仮設費	式	1	4,991,000	
共通仮設費	式	1	1,482,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	336,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,509,000	
純工事費	式	1	39,296,245	
現場管理費	式	1	13,077,000	
工事原価	式	1	127,131,334	
一般管理費等	式	1	21,778,666	
工事価格	式	1	148,910,000	

積算内訳書

工事名	R 8 権九郎沢砂防堰堤資材運搬路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	51,840,089	
道路土工	式	1	17,395,726	
路体盛土工	式	1	1,313,835	路体(築堤)盛土 150 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 岩塊・玉石 土量50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	15,780,486	路体(築堤)盛土(ICT) 8,100 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1 式 岩塊・玉石 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	301,405	法面整形(盛土部) 650 m2 法面締固め無 現場制約無；
法面工	式	1	4,609,640	
植生工	式	1	4,609,640	植生マット 1,630 m2 植生マット工 1000m2以上；
排水構造物工	式	1	4,754,563	
作業土工	式	1	48,847	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 岩塊・玉石； 基面整正 1 式
側溝工	式	1	4,450,796	プレキャストU型側溝 372 m Pu1種-300型； ベンチリュウム側溝 6 m BF-I-300型； ベンチリュウム側溝 6 m BF300×200×200 2種 支給品；

積算内訳書

工事名	R 8 権九郎沢砂防堰堤資材運搬路外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				横断側溝 300×300 ;	5 m
集水桝・マンホール工	式	1	254,920	現場打ち集水桝 500×500×550 ;	2 箇所
				プレキャスト集水桝 500×500×700 ハイテン鋼製グレーチング細 目 500×500用T-25 ;	1 箇所
舗装工	式	1	25,080,160		
アスファルト舗装工	式	1	25,080,160	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 仕上り厚 150mm ;	6,860 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン20F 舗装厚 50mm ;	6,860 m2
直接工事費	式	1	51,840,089		
共通仮設費	式	1	5,285,000		
共通仮設費	式	1	468,000		
現場環境改善費(率計上)	式	1	468,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	4,817,000		
純工事費	式	1	57,125,089		
現場管理費	式	1	17,633,000		
工事原価	式	1	74,758,089		