

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 水原維持区画線工事
工事地名	水原維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	214日間	自	令和 6年 4月 9日
		至	令和 6年11月 8日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 水原維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	6, 831, 497	
区画線工	式	1	6, 534, 727	
区画線工	式	1	6, 534, 727	熔融式区画線 500 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白； 熔融式区画線 10 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業； 熔融式区画線 40 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白； 熔融式区画線 10 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業； 熔融式区画線 100 m 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白； 熔融式区画線 150 m 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白； 熔融式区画線 100 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白； 〆印式区画線 31,000 m 〆印式 水性型 実線 15cm 常温 白； 〆印式区画線 800 m 〆印式 水性型 実線 15cm 常温 白 夜間作業 ； 〆印式区画線 1,000 m 〆印式 水性型 破線 15cm 常温 白； 〆印式区画線 4,000 m 〆印式 水性型 実線 15cm 加熱 白； 〆印式区画線 400 m 〆印式 水性型 実線 15cm 加熱 白 夜間作業 ； 〆印式区画線 3,000 m 〆印式 水性型 破線 15cm 加熱 白； 〆印式区画線 1,000 m

積算内訳書

工事名	R 6 水原維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ペイント式 水性型 破線 30cm 加熱 白 ; 区画線消去 削取り式 ;
仮設工	式	1	296,770	10 m
交通管理工	式	1	296,770	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 夜間 ;
直接工事費	式	1	6,831,497	
共通仮設費	式	1	1,539,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,539,000	
純工事費	式	1	8,370,497	
現場管理費	式	1	5,064,000	
工事原価	式	1	13,434,497	
一般管理費等	式	1	2,885,503	
工事価格	式	1	16,320,000	