

積算内訳書

1. 工事名

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その4 工事
工事地名	新潟県阿賀野市寺社～堀越地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	502日間	自	令和 6年 4月17日
		至	令和 7年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 15工区舗装その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	169,378,432		
道路土工	式	1	15,005,156		
掘削工	式	1	180,895	掘削	230 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工	式	1	322,092	路体(築堤)盛土	320 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	1,050,319	法面整形(切土部)	30 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	2,360 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート	式	1	13,420,000	張りコンクリート	4,000 m2
				18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	
残土処理工	式	1	31,850	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
擁壁工	式	1	5,158,270		
作業土工	式	1	1,081,980	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
プレキャスト擁壁工	式	1	4,076,290	L型擁壁	96 m
				LW-H1500-BI-4000；	
				L型擁壁	11 m

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その4工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					LW-H2000-BI-4000 ；	
地盤改良工		式	1	855,000		
路床安定処理工		式	1	855,000	安定処理 500 m2 0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 3 t/100m2 セメント系固化材(防塵型 フレコン) ；	
舗装工		式	1	95,707,900		
アスファルト舗装工		式	1	6,722,640	下層路盤(歩道部) 2,460 m2 RC-40 t=150mm ； 表層(歩道部) 2,420 m2 ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m<W ；	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1	75,218,756	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 9,980 m2 RC-40 t=200mm ； 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 9,980 m2 M-40 t=200mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 9,960 m2 ①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 3.0m<W ； 基層(車道・路肩部) 9,900 m2 ②粗粒度アスコン20(再生) t=50mm 3.0m<W ； 表層(車道・路肩部) 9,870 m2 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W ；	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1	257,036	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 104 m2 RC-40 t=150mm ； 表層(車道・路肩部) 104 m2 ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W ；	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1	4,603,022	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 740 m2 RC-40 t=120mm ； 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 740 m2 M-40 t=120mm ； 基層(車道・路肩部) 740 m2	

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その4 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				②粗粒度アスコン20(再生) t=50mm 3.0m<W ; 表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W ;	1,370 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,212,980	下層路盤(歩道部) RC-40 t=150mm ; 表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m<W ;	820 m2 790 m2
アスファルト舗装工	式	1	187,056	下層路盤(歩道部) RC-40 t=300mm ; 表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m<W ;	48 m2 48 m2
切削オーバーレイ工	式	1	6,506,410	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 設置撤去 ⑥密粒度アスコン(新20FH) 改質材入 t=50mm ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;	2,000 m2 100 m3 100 m3
排水構造物工	式	1	21,683,268		
作業土工	式	1	965,935	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 w<1m ; 埋戻し 土砂 1m≦w<4m ; 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	14,675,400	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000 防草タイプ ; 側溝蓋 CT-B300-L500 ;	849 m 1,530 枚

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 15工区舗装その4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 SG2T-B300-L995；	86	枚
管渠工	式	1	121,560	ヒューム管(B形管) HP1-R2-D300；	6	m
集水桝・マンホール工	式	1	639,260	現場打ち集水桝 MB種 18-8-40BB W/C≦60%；	2	箇所
				現場打ち集水桝 MC種 18-8-40BB W/C≦60%；	6	箇所
				蓋	8	枚
				MSGT-500-500；		
排水工	式	1	5,281,113	縦排水 BF300-L2000ソケット付；	336	m
				塩化ビニル管 VPφ300；	5	m
				張りコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	308	m2
縁石工	式	1	7,616,590			
縁石工	式	1	7,616,590	歩車道境界ブロック Fa・I型-200-L2000 防草タイプ；	964	m
				歩車道境界ブロック Fa・I型-200-L2000；	34	m
				歩車道境界ブロック Fc -20-L1000；	85	m
				アスカーフ ⑬細粒度アスコン(5F)；	450	m
防護柵工	式	1	3,759,280			
防止柵工	式	1	3,759,280	転落(横断)防止柵 P3-1.1-2.0E-f ダークブラウン；	137	m
区画線工	式	1	1,229,079			
区画線工	式	1	1,229,079	溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	800	m

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その4 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				； 溶融式区画線 280 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 4 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； へ°イント式区画線 1,610 m へ°イント式 水性型 実線 15cm 常温； へ°イント式区画線 1,190 m へ°イント式 水性型 実線 15cm 加熱； へ°イント式区画線 140 m へ°イント式 水性型 破線 15cm 加熱；	
情報ボックス工	式	1	8,790,058		
作業土工	式	1	2,236,850	床掘り 1 式 残土処理 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 川砂； 埋戻し土運搬 1 式 川砂；	
管路工(管路部)	式	1	5,117,568	埋設管路 577 m リフ付塩ビ管 φ250mm VUφ50×8条； スリーブ 9 個 Φ250mm用； 埋設表示シート 577 m W150 2倍； 埋設鋳 58 個 HCS；	
パッドホール工	式	1	1,435,640	基礎材 5 m2 RC-40 t=100mm；	

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ハント ^ミ ホール HCM-A 900×900×900 T-25 ;	3 箇所
				ハント ^ミ ホール HCM-B 1200×600×900 T-25 ;	1 箇所
				接続継手	1 式
道路付属施設工	式	1	656,040		
道路付属物工	式	1	656,040	視線誘導標 DLSA-1 土中建込 30本以上 ;	42 本
仮設工	式	1	8,917,791		
工事用道路工	式	1	2,024,291	敷鉄板 設置・撤去 ;	1 式
防護施設工	式	1	2,273,500	仮設防護柵 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	4,620,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	169,378,432		
共通仮設費	式	1	25,437,620		
共通仮設費	式	1	4,350,620		
運搬費	式	1	2,038,808	建設機械運搬費 仮設材運搬費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	807,812	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 六価クロム溶出試験 道路施設基本データ作成費	1 式 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,504,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	21,087,000		

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	194, 816, 052	
現場管理費	式	1	55, 345, 000	
工事原価	式	1	250, 161, 052	
一般管理費等	式	1	37, 888, 948	
工事価格	式	1	288, 050, 000	