

積算内訳書

1. 工事名

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その3 工事
工事地名	新潟県阿賀野市福田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	501日間	自	令和 6年 4月 9日
		至	令和 7年 8月22日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その 3 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	178, 849, 181		
道路土工		式	1	21, 497, 100		
法面整形工		式	1	1, 367, 100	法面整形(盛土部)	3, 150 m2
防草コンクリート		式	1	20, 130, 000	法面締固め無 現場制約無； 張りコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm；	6, 000 m2
舗装工		式	1	64, 280, 798		
アスファルト舗装工		式	1	6, 126, 300	下層路盤(歩道部) RC-40 t=150mm；	2, 250 m2
					表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1. 4m≤W；	2, 200 m2
アスファルト舗装工(ICT)		式	1	56, 752, 640	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) RC-40 t=200mm；	7, 550 m2
					上層路盤(車道・路肩部)(ICT) M-40 t=200mm；	7, 550 m2
					上層路盤(車道・路肩部) ①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 3. 0m<W；	7, 520 m2
					基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3. 0m<W；	7, 460 m2
					表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3. 0m<W ；	7, 430 m2
側道舗装工(ICT)		式	1	1, 401, 858	不陸整正(ICT) 補足材無し；	1, 710 m2
					下層路盤(車道・路肩部)(ICT) RC-40 t=150mm；	1, 710 m2
カルバート工		式	1	1, 738, 044		
作業土工		式	1	449, 094	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 15工区舗装その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 式
プレキャストカルバート工	式	1	1,288,950	プレキャストボックス BX(P150)-S(a1)-B1000-H1000；	15 m
排水構造物工	式	1	48,958,094		
作業土工	式	1	3,470,737	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂 w<1.0m； 埋戻し 土砂 1.0m≦w<4.0m； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1 式
側溝工	式	1	21,588,767	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000 防草タイプ； プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000； プレキャストU型側溝 PUT-B400-L2000； プレキャストU型側溝 BF-I-B300-L2000； プレキャストU型側溝 BF-II-B400-L2000； 自由勾配側溝 FU-B400-h400-l2000； 側溝蓋	598 390 218 57 44 4 1,786 m m m m m m 枚

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				CT-B300-L500 ; 側溝蓋	391	枚
				CT-B400-L500 ; 側溝蓋	2	枚
				C-G-T-B400-L995 ; 側溝蓋	100	枚
				SG2T-300-L995 ; 側溝蓋	22	枚
				SG2T-400-L995 ;		
管渠工	式	1	5, 346, 390	ヒューム管 (B形管)	3	m
				HP1-R1-D300 ; ヒューム管 (B形管)	1	m
				HP1-R1-D350 ; ヒューム管 (B形管)	7	m
				HP1-R1-D400 ; ヒューム管 (B形管)	39	m
				HP1-R1-D600 ; ヒューム管 (B形管)	11	m
				HP1-R1-D900 ; ヒューム管 (B形管)	46	m
				HP1-R1-D1000 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	7, 112, 800	現場打ち集水桝	5	箇所
				MB種 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;		
				現場打ち集水桝	27	箇所
				MC種 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				ME種 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;		
				現場打ち集水桝	6	箇所
				MF種 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;		
				足掛金物	36	個
				ϕ 19mm w300mm 樹脂被覆製 ; 蓋	4	枚
				MSGT-500-500 ; 蓋	9	枚

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その 3 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					MSGT-600-600 ；		
					蓋	1	枚
					S-B600-L600-t12 ；		
					蓋	18	枚
					S-B700-L700-t12 ；		
					蓋	6	枚
					S-B650-L1300-t12 ；		
					蓋	4	枚
					S-B700-L1400-t12 ；		
					蓋	8	枚
					S-B750-L1500-t12 ；		
排水工	式	1	11, 439, 400	縦排水	700	m	
				BF300-L2000 ソケット付 ；			
				張りコンクリート	700	m2	
					18-8-40BB W/C≦65% t=100mm ；		
縁石工	式	1	4, 720, 850				
縁石工	式	1	4, 720, 850	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	592	m	
				Fa・I 型-200-L2000 防草ﾀｲﾌﾟ 片欠 ；			
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	9	m	
				Fc-20-L1000 ；			
					ｱｽｶｰﾌﾞ	550	m
					⑬細粒度ｱｽｺﾝ(5F) ；		
防護柵工	式	1	16, 302, 640				
防止柵工	式	1	16, 302, 640	転落(横断)防止柵	588	m	
				P3-1. 1-2. 0E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ；			
				転落(横断)防止柵	8	m	
					P3-1. 1-2. 0B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ；		
区画線工	式	1	708, 289				
区画線工	式	1	708, 289	溶融式区画線	440	m	
				溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無			
					；		

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その 3 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					溶融式区画線	87	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					へいんつ式区画線	1,190	m
					へいんつ式 水性型 実線 15cm 常温；		
					へいんつ式区画線	850	m
					へいんつ式 水性型 実線 15cm 加熱；		
					へいんつ式区画線	180	m
			1	8,143,814	へいんつ式 水性型 破線 15cm 加熱；		
情報ボックス工	式	1	8,143,814				
作業土工	式	1	2,537,483	床掘り	1	式	
				土砂；			
				残土処理	1	式	
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
				埋戻し	1	式	
				土砂；			
				埋戻し	1	式	
				川砂；			
				埋戻し土運搬	1	式	
管路工(管路部)	式	1	5,606,331	川砂；			
				埋設管路	636	m	
				リブ付塩ビ管 φ250mm VUφ50×8条；			
				スリーブ	8	個	
				φ250mm用；			
				埋設表示シート	636	m	
				W150 2倍；			
				埋設鋳	64	個	
					HCS；		
付帯設備工	式	1	1,602,500				
ハントホール工	式	1	1,602,500	基礎材	5	m2	
				RC-40 t=100mm；			
				ハントホール	2	箇所	

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その3工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				HCM-A 900×900×900 T-25 ; ハンド・ホール	2	箇所	
				HCM-B 1200×600×900 T-25 ; 接続継手	1	式	
道路付属施設工	式	1	640,420				
道路付属物工	式	1	640,420	視線誘導標	41	本	
				DLSA-1 土中建込 30本以上 ;			
仮設工	式	1	10,256,632				
工事用道路工	式	1	3,036,132	敷鉄板	1	式	
				設置・撤去 ;			
防護施設工	式	1	2,273,500	仮設防護柵	1	式	
				設置・撤去 ;			
交通管理工	式	1	4,947,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	178,849,181				
共通仮設費	式	1	20,728,322				
共通仮設費	式	1	5,008,322				
運搬費	式	1	2,657,292	仮設材運搬費	1	式	
技術管理費	式	1	778,030	道路施設基本データ作成費	1	式	
				保守管理(ICT)	1	式	
				システム初期費(ICT)	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,573,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	15,720,000				
純工事費	式	1	199,577,503				

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その3 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	47,020,000	
工事原価	式	1	246,597,503	
一般管理費等	式	1	37,452,497	
工事価格	式	1	284,050,000	