

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 新潟維持区画線工事
工事地名	新潟維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	213日間	自	令和 6年 4月10日
		至	令和 6年11月 8日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 新潟維持区画線工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	12,310,631			
区画線工		式	1	11,083,231			
区画線工		式	1	11,083,231	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業；	3,000 1,000 350 100 500 200 500 10 150 1,000	m m m m m m m m

積算内訳書

工事名	R 6 新潟維持区画線工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白 著しい時間制約 夜間作業；	25,000 m
				ペイント式区画線 ペイント式 水性型 破線 15cm 常温 白 著しい時間制約 夜間作業；	200 m
				ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 白 著しい時間制約 夜間作業；	3,000 m
				ペイント式区画線 ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱 白 著しい時間制約 夜間作業；	10,000 m
				区画線消去 削取り式 著しい時間制約；	10 m
				区画線消去 削取り式 著しい時間制約 夜間作業；	10 m
仮設工	式	1	1,227,400		
交通管理工	式	1	1,227,400	交通誘導警備員 交通誘導警備員 夜間；	1 式 1 式
直接工事費	式	1	12,310,631		
共通仮設費	式	1	2,411,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,411,000		
純工事費	式	1	14,721,631		
現場管理費	式	1	8,126,000		
工事原価	式	1	22,847,631		

積算内訳書

工事名	R 6 新潟維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	4,642,369	
工事価格	式	1	27,490,000	