

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 6 黒埼維持区画線工事
工事地名	黒埼維持出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 6年 4月10日 至 令和 6年11月 8日
4) 工事概要		



# 積算内訳書

工事名	R 6 黒埼維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				^°イソ式区画線 250 m ^°イソ式 水性型 破線 15cm 常温 白 夜間作業 ; ^°イソ式区画線 15,000 m ^°イソ式 水性型 実線 15cm 加熱 白 夜間作業 ; ^°イソ式区画線 5,000 m ^°イソ式 水性型 破線 15cm 加熱 白 夜間作業 ; 区画線消去 10 m 削取り式; 区画線消去 10 m 削取り式 夜間作業;
仮設工	式	1	845,260	
交通管理工	式	1	845,260	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 夜間;
直接工事費	式	1	9,695,905	
共通仮設費	式	1	1,930,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,930,000	
純工事費	式	1	11,625,905	
現場管理費	式	1	6,669,000	
工事原価	式	1	18,294,905	
一般管理費等	式	1	3,805,095	
工事価格	式	1	22,100,000	