

積算内訳書

1. 工事名

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その2 工事
工事地名	新潟県阿賀野市堀越～小境地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	500日間	自	令和 6年 4月17日
		至	令和 7年 8月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その 2 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	176, 322, 284		
道路土工		式	1	21, 874, 901		
法面整形工		式	1	1, 744, 901	法面整形(切土部)	170 m2
					現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	3, 680 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート		式	1	20, 130, 000	張りコンクリート	6, 000 m2
					18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	
舗装工		式	1	80, 958, 801		
アスファルト舗装工		式	1	7, 489, 560	下層路盤(歩道部)	2, 750 m2
					RC-40 t=150mm；	
					表層(歩道部)	2, 690 m2
					⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1. 4m≦W；	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1	69, 898, 888	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	9, 290 m2
					RC-40 t=200mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	9, 290 m2
					M-40 t=200mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	9, 260 m2
					①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 3. 0m<W；	
					基層(車道・路肩部)	9, 190 m2
					②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3. 0m<W；	
					表層(車道・路肩部)	9, 160 m2
					⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3. 0m<W	
					；	
アスファルト舗装工(ICT)		式	1	192, 777	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	78 m2
					RC-40 t=150mm；	
					表層(車道・路肩部)	78 m2
					⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3. 0m<W	
					；	
側道舗装工(ICT)		式	1	3, 377, 576	不陸整正(ICT)	4, 120 m2
					補足材無し；	

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				下層路盤(車道・路肩部) (ICT) RC-40 t=150mm ;	4, 120	m2
排水構造物工	式	1	40, 301, 306			
作業土工	式	1	2, 720, 292	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 w<1. 0m ; 埋戻し 土砂 1. 0m≦w<4. 0m ; 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
側溝工	式	1	18, 360, 454	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000 防草タイプ ; プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000 ; プレキャストU型側溝 PUT-B400-L2000 ; プレキャストU型側溝 BF-Ⅰ-B300-L2000 ; プレキャストU型側溝 BF-Ⅱ-B400-L2000 ; 自由勾配側溝 FU-B600-h800-12000 ; 側溝蓋 CT-B300-L500 ; 側溝蓋 CT-B400-L500 ; 側溝蓋 SG2T-300-L995 ; 側溝蓋	673 111 121 196 135 12 1, 409 217 79 13	m m m m m m 枚 枚 枚 枚

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					SG2T-400-L995 ; 側溝蓋	12 枚
					C-C-T-B600-L500 ;	
管渠工	式	1	5, 009, 690	ヒューム管 (B形管)	5	m
				HP1-R2-D300 ;		
				ヒューム管 (B形管)	32	m
				HP1-R2-D400 ;		
				ヒューム管 (B形管)	11	m
				HP1-R2-D500 ;		
				ヒューム管 (B形管)	92	m
					HP1-R2-D600 ;	
					ヒューム管 (B形管)	8 m
					HP1-R2-D900 ;	
集水桝・マンホール工	式	1	2, 771, 470	現場打ち集水桝	13	箇所
				MC種 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				現場打ち集水桝	9	箇所
				MD種 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				蓋	2	枚
				MSGT-500-500 ;		
				蓋	2	枚
				MSGT-600-600 ;		
				蓋	2	枚
				MSGT-700-700 ;		
				蓋	3	枚
					MSGT-800-800 ;	
					蓋	12 枚
					S-B450-L900-t12 ;	
					蓋	7 枚
					S-B700-L700-t12 ;	
排水工	式	1	11, 439, 400	縦排水	700	m
				BF300-L2000 ソケット付 ;		
					張りコンクリート	700 m2
					18-8-40BB W/C≦65% t=100mm ;	

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その 2 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工		式	1	6,785,700		
縁石工		式	1	6,785,700	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	836 m
					Fa・I 型-200-L2000 防草ﾀｲﾌﾟ 片欠；	
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	42 m
					Fa・I 型-200-L2000；	
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	26 m
					Fc-20-L1000；	
					ｱｽｶｰﾌﾞ	630 m
					⑬細粒度ｱｽｺﾝ(5F)；	
防護柵工		式	1	3,512,320		
防止柵工		式	1	3,512,320	転落(横断)防止柵	128 m
					P3-1.1-2.0E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	
区画線工		式	1	679,874		
区画線工		式	1	679,874	熔融式区画線	370 m
					熔融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
					；	
					熔融式区画線	87 m
					熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	
					排水性舗装無；	
					ｹﾞｰﾄ式区画線	1,360 m
					ｹﾞｰﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	
					ｹﾞｰﾄ式区画線	970 m
					ｹﾞｰﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	
					ｹﾞｰﾄ式区画線	120 m
					ｹﾞｰﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1	9,094,130		
作業土工		式	1	2,807,455	床掘り	1 式
					土砂；	
					残土処理	1 式
					標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し 土砂；	1	式
				埋戻し 川砂；	1	式
				埋戻し土運搬 川砂；	1	式
管路工(管路部)	式	1	6, 286, 675	埋設管路 リフ付塩ビ管 φ250mm VUφ50×8条；	711	m
				埋設管路 FEP 50mm×1条；	2	m
				スリーブ φ250mm用；	10	個
				埋設表示シート W150 2倍；	713	m
				埋設鋸 HCS；	71	個
付帯設備工	式	1	2, 108, 860			
ハントホル工	式	1	2, 108, 860	基礎材 RC-40 t=100mm；	7	m2
				ハントホル HCM-A 900×900×900 T-25；	2	箇所
				ハントホル HCM-B 1200×600×900 T-25；	3	箇所
				接続継手	1	式
道路付属施設工	式	1	749, 760			
道路付属物工	式	1	749, 760	視線誘導標 DLSA-1 土中建込 30本以上；	48	本
仮設工	式	1	10, 256, 632			
工事用道路工	式	1	3, 036, 132	敷鉄板 設置・撤去；	1	式

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護施設工	式	1	2,273,500	仮設防護柵 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	4,947,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	176,322,284		
共通仮設費	式	1	20,572,740		
共通仮設費	式	1	5,021,740		
運搬費	式	1	2,657,292	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	813,448	道路施設基本データ作成費 保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,551,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	15,551,000		
純工事費	式	1	196,895,024		
現場管理費	式	1	46,526,000		
工事原価	式	1	243,421,024		
一般管理費等	式	1	37,018,976		
工事価格	式	1	280,440,000		