

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 砂子沢橋外補修工事
工事地名	新潟県岩船郡関川村片貝地先及び大島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	259日間	自	令和 6年 6月27日
		至	令和 7年 3月12日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 砂子沢橋外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	34,756,772		
現場塗装工		式	1	27,748,952		
橋梁塗装工		式	1	12,992,832	素地調整	720 m2
					1種ケレン(フラスト処理)；	
					防食下地	720 m2
					有機ゾンクリッチェ°イント；	
					下塗	720 m2
					弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回；	
					中塗	720 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回；	
					上塗	720 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回；	
橋梁塗装工		式	1	5,249,000	素地調整	250 m2
					1種ケレン(フラスト処理)；	
					防食下地	250 m2
					有機ゾンクリッチェ°イント；	
					下塗	250 m2
					弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回；	
					中塗	250 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回；	
					上塗	250 m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回；	
塗膜除去工		式	1	6,837,120	塗膜除去	720 m2
					環境対応型塗膜剥離剤；	
塗膜除去工		式	1	2,670,000	塗膜除去	250 m2
					環境対応型塗膜剥離剤；	

積算内訳書

工事名	R 6 砂子沢橋外補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	7,007,820		
足場工		式	1	4,706,660	吊足場 タイプ A3 ;	1 式
					朝顔防護 タイプ B ;	1 式
					湿式塗膜剥離剤工用養生設備 床面・朝顔シート張防護 設置・撤去1回 中段足場養生無し ;	1 式
					ブラスト用養生設備 床面・朝顔シート張防護 設置・撤去1回 中段足場養生無し ;	1 式
					昇降足場 タイプ K ;	1 式
環境対策設備工		式	1	1,608,360	ばく露防止対策保護具等	1 式
交通管理工		式	1	692,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	34,756,772		
共通仮設費		式	1	9,543,870		
共通仮設費		式	1	2,255,870		
安全費		式	1	1,696,100	有害物含有塗膜除去安全衛生保護具	1 式
技術管理費		式	1	135,770	既存塗膜等含有有害物質分析費	1 式
					道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	424,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	7,288,000		
純工事費		式	1	44,300,642		

積算内訳書

工事名	R 6 砂子沢橋外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	18, 613, 000	
工事原価	式	1	62, 913, 642	
一般管理費等	式	1	15, 826, 277	
工事価格	式	1	115, 820, 000	

積算内訳書

工事名	R 6 砂子沢橋外補修工事 切手橋					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	18,170,881		
舗装工		式	1	17,552,747		
路面切削工		式	1	544,847	路面切削	697 m2
					全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	
					殻運搬(路面切削)	35 m3
					As殻(切削)；	
					殻処分	35 m3
					As殻(切削)；	
橋面防水工		式	1	1,666,527	橋面防水	697 m2
					塗膜防水 テトロン繊維性Φ15；	
切削オーバーレイ工		式	1	13,757,092	切削オーバーレイ	4,120 m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新	
					20FH改質材入 t=50mm；	
					殻運搬(路面切削)	206 m3
					As殻(切削)；	
					殻処分	206 m3
					As殻(切削)；	
オーバーレイ工		式	1	1,584,281	表層(車道・路肩部)	697 m2
					⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 t=50mm 3.0m超；	
区画線工		式	1	271,734		
区画線工		式	1	271,734	ポイント式区画線	1,168 m
					ポイント式 水性型 実線 15cm 常温；	
					ポイント式区画線	584 m
					ポイント式 水性型 実線 15cm 加熱；	
仮設工		式	1	346,400		
交通管理工		式	1	346,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	18,170,881		

積算内訳書

工事名	R 6 砂子沢橋外補修工事 切手橋			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,730,200	
共通仮設費	式	1	513,200	
運搬費	式	1	269,200	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	244,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,217,000	
純工事費	式	1	24,901,081	
現場管理費	式	1	12,179,000	
工事原価	式	1	37,080,081	