単 価 合 意 書

令和 6年 6月26日に契約したR6砂子沢橋外補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、各自1通を保有する。

令和 6年 7月22日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二
受注者	住所	新潟県燕市分水あけぼの一丁目1番地72
	氏名	大河津建設株式会社 代表取締役社長 熊谷 祐治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 砂子沢橋地区		式	1		31,416,260	
現場塗装工		式	1		25,081,718	
橋梁塗装工 Rc-I系 砂子沢橋		式	1		11,743,488	
素地調整	1種ケレン(フラスト処理)	m2	720	10,594	7,627,680	
防食下地	有機ジンクリッチペイント	m2	720	1,462	1,052,640	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回	m2	720	1,591	1,145,520	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	720	886.4	638,208	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	720	1,777	1,279,440	
橋梁塗装工 Rc-I系 砂子沢側道橋		式	1		4,744,250	
素地調整	1種ケレン(フラスト処理)	m2	250	12,348	3,087,000	
防食下地	有機ジンクリッチペイント	m2	250	1,695	423,750	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回	m2	250	1,845	461,250	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	250	1,028	257,000	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	250	2,061	515,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗膜除去工 砂子沢橋		式	1		6,180,480	
塗膜除去	環境対応型塗膜剥離剤	m2	720	8,584	6,180,480	
塗膜除去工 砂子沢側道橋		式	1		2,413,500	
塗膜除去	環境対応型塗膜剥離剤	m2	250	9,654	2,413,500	
仮設工		式	1		6,334,542	
足場工		式	1		4,254,323	
吊足場	タイプ A3	式	1		2,586,720	
朝顔防護	タイプ B	式	1		815,660	
湿式塗膜剥離剤工用養生設備	床面・朝顔シート張防護 設置・撤去1 回 中段足場養生無し	式	1		348,500	
プラスチック用養生設備	床面・朝顔シート張防護 設置・撤去1 回 中段足場養生無し	式	1		348,500	
昇降足場	タイプ K	式	1		154,943	
環境対策設備工		式	1		1,453,939	
ばく露防止対策保護具等		式	1		1,453,939	
交通管理工		式	1		626,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		626,280	
直接工事費		式	1		31,416,260	
共通仮設費		式	1		8,627,551	
共通仮設費		式	1		2,039,280	
安全費		式	1		1,533,255	
有害物含有塗膜除去安全衛生保護具		式	1		1,533,255	
技術管理費		式	1		122,734	
既存塗膜等含有有害物質分析費		式	1		69,580	
道路施設基本データ作成費		式	1		53,154	
現場環境改善費(率計上)		式	1		383,291	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,588,271	
純工事費		式	1		40,043,811	
現場管理費		式	1		16,825,946	
工事原価		式	1		90,385,274	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
切手橋地区		式	1		16,421,812	
舗装工		式	1		15,863,043	
路面切削工		式	1		492,470	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 段差すりつけ撤去作業無	m ²	697	495	345,015	
殻運搬(路面切削)	As殻(切削)	m ³	35	1,452	50,820	
殻処分	As殻(切削)	m ³	35	2,761	96,635	
橋面防水工		式	1		1,506,217	
橋面防水	塗膜防水 テトン繊維性Φ15	m ²	697	2,161	1,506,217	
切削オーバーレイ工		式	1		12,432,718	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥ 密粒度アスコン新20FH改質材入 t=50mm	m ²	4,120	2,807	11,564,840	
殻運搬(路面切削)	As殻(切削)	m ³	206	1,452	299,112	
殻処分	As殻(切削)	m ³	206	2,761	568,766	
オーバーレイ工		式	1		1,431,638	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 t=50mm 3.0m超	m ²	697	2,054	1,431,638	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		245,629	
区画線工		式	1		245,629	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,168	127.1	148,452	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	584	166.4	97,177	
仮設工		式	1		313,140	
交通管理工		式	1		313,140	
交通誘導警備員		式	1		313,140	
直接工事費		式	1		16,421,812	
共通仮設費		式	1		6,084,024	
共通仮設費		式	1		463,925	
運搬費		式	1		243,352	
建設機械運搬費		式	1		243,352	
現場環境改善費(率計上)		式	1		220,573	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,620,099	