

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道 1 1 6 号新潟西バイパス災害復旧工事
工事地名	新潟市西区新通～亀貝地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 6年 7月 2日 至 令和 6年11月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R6国道116号新潟西バイパス災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	4,059,900	部材撤去（レール撤去） 夜間 分離帯用Am・Bm種 ；	900	m
				部材設置（レール設置） 夜間 分離帯用Am・Bm種 ；	900	m
区画線工	式	1	579,000			
区画線工	式	1	579,000	ポイント式区画線 夜間 ポイント式 水性型 実線 15cm 加熱 ；	3,000	m
構造物撤去工	式	1	781,100			
構造物取壊し工	式	1	781,100	コンクリート構造物取壊し 夜間 無筋構造物 機械施工 ；	50	m3
				殻運搬 夜間	50	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ；	50	m3
仮設工	式	1	12,130,000			
交通管理工	式	1	12,130,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	96,940,600			
共通仮設費	式	1	20,297,800			
共通仮設費	式	1	5,930,800			
運搬費	式	1	3,692,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 技術員 1.75人 ；	1	式

