

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 下須頃地区道路改良工事
工事地名	新潟県三条市下須頃地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	204日間	自	令和 6年 8月 8日
		至	令和 7年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 下須頃地区道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	66,084,870		
道路土工	式	1	12,679,863		
掘削工	式	1	2,383,020	掘削	2,700 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
路体盛土工	式	1	5,719,396	路体(築堤)盛土	910 m3
				W<2.5m；	
				路体(築堤)盛土	230 m3
				2.5m≦W<4.0m；	
路床盛土工	式	1	4,168,432	路床盛土	120 m3
				W<2.5m；	
				路床盛土	120 m3
				2.5m≦W<4.0m；	
				路床盛土	660 m3
				4.0m≦W；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	382,789	法面整形(盛土部)	890 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート	式	1	26,226	張りコンクリート	9 m2
				18-8-40BB W/C≦65% t=10cm；	
法面工	式	1	742,960		
植生工	式	1	742,960	植生シート	740 m2
				植生シート工(標準品) 500m2≦A<1000m2；	
舗装工	式	1	9,140,730		

積算内訳書

工事名	R 6 下須頃地区道路改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	7,436,140	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm ;	1,060	m2
				下層路盤(歩道部) RC-40 t=150mm ;	350	m2
				上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=300mm ;	1,060	m2
				上層路盤(車道・路肩部) ①再生AS安定処理25 t=50mm W<1.4m ;	29	m2
				上層路盤(車道・路肩部) ①再生AS安定処理25 t=50mm 1.4m≤W≤3.0m ;	225	m2
				上層路盤(車道・路肩部) ①再生AS安定処理25 t=50mm 3.0m<W ;	803	m2
				基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m ;	29	m2
				基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m≤W≤3.0m ;	225	m2
				；		
				基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m<W ;	803	m2
				表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m<W ;	350	m2
コンクリート舗装工	式	1	1,704,590	下層路盤(歩道部) RC-40 t=250mm ;	170	m2
				コンクリート舗装 21-8-40BB W/C≤65% t=250mm ;	170	m2
擁壁工	式	1	27,391,032			
作業土工	式	1	315,746	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
				基面整正	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	3,188,900	プレキャスト擁壁(防護柵基礎) B800-H400-L2000 ;	110	m

積算内訳書

工事名	R 6 下須頃地区道路改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
補強盛土工	式	1	23, 886, 386	シ`オキスタイル壁面材組立・設置	521	m2
				鋼製枠(ユニット) H0. 6m×W1. 2m ;		
				シ`オキスタイル敷設	2, 740	m2
				22. 0kN/m 49. 0kN/m ;		
				まき出し・敷均し、締固め	1, 626	m3
				流用土 ;		
				基盤排水	271	m3
				C-40 ;		
				排水管敷設	153	m
排水構造物工	式	1	5, 594, 609	高密度ポリエチレン管(シングル構造・有孔) φ 150mm ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50, 000m3未満 ;		
作業土工	式	1	59, 140	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
側溝工	式	1	5, 278, 189	プレキャストU型側溝	7	m
				BF-B300-L2000(ソケット付) ;		
				自由勾配側溝	275	m
				FU-B300-C300-L2000 ;		
				自由勾配側溝	29	m
				FU-B300-C400-L2000 ;		
				自由勾配側溝	10	m
				FU-B300-C500-L2000 ;		
				自由勾配側溝	18	m
側溝工	式	1	5, 278, 189	FU-B300-C300-L2000(横断用) ;		
				側溝蓋	252	枚
				C-C-T-300-L500 ;		
				側溝蓋	31	枚
				C-G-T-300-L995 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 下須頃地区道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 C-G-T-300-L995(横断用) 普通目ボルト固定 T-25 ；	9 枚
管渠工	式	1	74, 960	ヒューム管(B形管) HP1-R1-D300 ；	4 m
集水桝・マンホール工	式	1	182, 320	現場打ち集水桝 MC種 18-8-40BB W/C≦60% ；	2 箇所
				蓋 MSGT-500×500 ；	1 枚
				蓋 S-600-600-t12 ；	1 枚
縁石工	式	1	996, 397		
作業土工	式	1	20, 957	基面整正	1 式
縁石工	式	1	975, 440	歩車道境界ブロック Fa I -200-L2000 ；	136 m
				歩車道境界ブロック Fc-20-L1000 ；	6 m
				歩車道境界ブロック Fc-50-L1000 ；	17 m
防護柵工	式	1	1, 855, 920		
路側防護柵工	式	1	1, 855, 920	ガードパイプ P3-1. 1-2. 0B-f ；	88 m
道路付属施設工	式	1	307, 450		
道路付属物工	式	1	307, 450	視線誘導標 DLSA6 土中建込 10本以上30本未満 ；	13 本
構造物撤去工	式	1	2, 293, 349		
防護柵撤去工	式	1	603, 044	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B3-3E ；	272 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	4 m

積算内訳書

工事名	R 6 下須頃地区道路改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				P3-1. 1-2. 0E-f ;		
構造物取壊し工	式	1	848, 217	コンクリート構造物取壊し	41	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				二次製品(鉄筋) ;		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 t ≤ 15cm ;		
				舗装版切断	1	式
				コンクリート舗装版 15cm < t ≤ 30cm ;		
運搬処理工	式	1	842, 088	舗装版破碎	400	m2
				アスファルト舗装版 t ≤ 15cm ;		
				舗装版破碎	260	m2
				コンクリート舗装版 15cm < t ≤ 35cm ;		
				殻運搬	40	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻運搬	41	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	65	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻運搬	1	m3
				二次製品(鉄筋) ;		
				殻処分	40	m3
				アスファルト殻 ;		
仮設工	式	1	5, 082, 560	殻処分	41	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	65	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	1	m3
				二次製品(鉄筋) ;		
				現場発生品運搬	1	式
				ガードレール、ガードパイプ ;		

積算内訳書

工事名	R 6 下須頃地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護施設工	式	1	2,449,920	仮設防護柵工 H鋼基礎式ガードレール； 320 m
交通管理工	式	1	2,632,640	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	66,084,870	
共通仮設費	式	1	9,754,800	
共通仮設費	式	1	760,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	702,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,994,000	
純工事費	式	1	75,839,670	
現場管理費	式	1	26,430,000	
工事原価	式	1	102,269,670	
一般管理費等	式	1	17,470,330	
工事価格	式	1	119,740,000	