

積算内訳書

1. 工事名

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事
工事地名	新潟県阿賀野市田山地先～下黒瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	日間	自 令和 年 月 日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	138,694,525	
道路土工	式	1	5,182,601	
掘削工	式	1	432,250	掘削 1,300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
掘削工	式	1	194,719	掘削 550 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	1,148,280	路体(築堤)盛土 1,400 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工	式	1	65,616	路体(築堤)盛土 80 m3 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工	式	1	3,014,214	路床盛土 2,400 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工	式	1	327,522	路床盛土 380 m3 2.5m以上4.0m未満；
舗装工	式	1	15,955,226	
アスファルト舗装工	式	1	8,279,449	下層路盤(車道・路肩部) 1,030 m2 RC-40 t=200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 1,030 m2 M-40 t=200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 1,030 m2 ①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 1.4m≤W≤3.0m； 基層(車道・路肩部) 1,030 m2 ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m≤W≤3.0m；

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m≤ W≤3.0m ;	1,030	m2
アスファルト舗装工	式	1	280,602	下層路盤(歩道部) RC-40 t=150mm ;	102	m2
				表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≤W ;	102	m2
アスファルト舗装工	式	1	7,395,175	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ;	2,250	m2
				上層路盤(車道・路肩部) M-25 t=100mm ;	2,250	m2
				表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m≤ W≤3.0m ;	2,140	m2
擁壁工	式	1	8,820,768			
作業土工	式	1	104,788	基面整正	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	8,715,980	プレキャストL型擁壁 LW-H2000-B I -4000 ;	26	m
				プレキャストL型擁壁 LW-H2500-B I -4000 ;	104	m
カルバート工	式	1	3,555,268			
作業土工	式	1	21,868	基面整正	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	3,533,400	プレキャストボックス BX(R)-S(a1)-B1400×H1100 ;	26	m
排水構造物工	式	1	81,945,237			
作業土工	式	1	706,180	基面整正	1	式
作業土工	式	1	68,340	基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	8,921,261	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000 ;	539	m
				側溝蓋 CT-B300-L500 ;	939	枚
				側溝蓋 SG2T-B300-L995 ;	69	枚
側溝工	式	1	4,451,116	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000 ;	275	m
				側溝蓋 CT-B300-L500 ;	494	枚
				側溝蓋 SG2T-B300-L995 ;	28	枚
管渠工	式	1	700,320	鉄筋コンクリート台付管 CSB-I-400 荒目 ;	24	m
集水桝・マンホール工	式	1	11,782,600	現場打ち集水桝 MB種 18-8-40BB W/C≤60% ;	4	箇所
				現場打ち集水桝 24-12-40BB W/C≤55% ;	16	箇所
				蓋 MSGT-600-600 ;	4	枚
集水桝・マンホール工	式	1	140,160	現場打ち集水桝 MB種 18-8-40BB W/C≤60% ;	2	箇所
				蓋 MSGT-500-500 ;	2	枚
場所打水路工	式	1	55,019,200	現場打水路 B1400×H1100 24-12-40BB W/C≤55% ;	502	m
排水工	式	1	156,060	縦排水 BF300-L2000 ソケット付 ;	20	m
道路照明設備工	式	1	265,720			
道路照明設備設置工	式	1	84,620	道路照明灯設置 テーパーポール 10.3m ;	1	基
照明灯基礎設置工	式	1	150,000	照明灯基礎設置 □800mm×H2800mm ;	1	個所

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路照明設備撤去工	式	1	16,050	道路照明灯撤去 テーパーポール 10.3m ;	1 基
照明灯基礎撤去工	式	1	15,050	照明灯基礎撤去 □800mm×H2800mm ;	1 個所
標識工	式	1	1,588,310		
大型標識工	式	1	1,588,310	標識基礎 片持式基礎 6.0m3以上 ;	1 基
				片持標識柱 F2-16B ;	1 基
				標識板 2800×3800 ;	1 枚
縁石工	式	1	248,530		
縁石工	式	1	248,530	歩車道境界ブロック Fa・I型-200-L2000 ;	20 m
				歩車道境界ブロック Fc-20-L1000 ;	3 m
				アスカーフ ⑬細粒度アスコン(5F) ;	80 m
区画線工	式	1	168,862		
区画線工	式	1	168,862	溶融式区画線 溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	23 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	20 m
				ポイント式区画線 ポイント式 水性型 実線 15cm 常温 ;	400 m
				ポイント式区画線 ポイント式 水性型 実線 15cm 加熱 ;	65 m
				ポイント式区画線 ポイント式 水性型 破線 15cm 加熱 ;	350 m

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	64,372		
道路付属物工	式	1	64,372	視線誘導標 DLSA-6 土中建込 10本以上30本未満；	14 本
構造物撤去工	式	1	19,167,631		
標識撤去工	式	1	1,219,000	標識撤去 F2-16B 2800×3800；	1 式
道路付属物撤去工	式	1	3,962	視線誘導標撤去 DLSA-6 コンクリート建込 10本以上30本未満；	1 式
作業土工	式	1	340,760	床掘り 土砂；	1 式
構造物取壊し工	式	1	12,044,402	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物； コンクリート構造物取壊し 二次製品(鉄筋)； 舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≤15cm；	687 m3 35 m3 1 式 360 m2
構造物取壊し工	式	1	117,059	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； コンクリート構造物取壊し 二次製品(鉄筋)； 舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≤15cm；	2 m3 9 m3 1 式 110 m2
運搬処理工	式	1	5,194,591	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 二次製品(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻；	687 m3 35 m3 18 m3

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 二次製品(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	687 m3 35 m3 18 m3
運搬処理工	式	1	247,857	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 二次製品(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 二次製品(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	19 m3 9 m3 11 m3 19 m3 9 m3 11 m3
仮設工	式	1	1,732,000		
交通管理工	式	1	1,732,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	138,694,525		
共通仮設費	式	1	18,883,800		
共通仮設費	式	1	1,311,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,253,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	17,572,000		

積算内訳書

工事名	阿賀野バイパス 1 7 工区改良その2 6 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	157, 578, 325	
現場管理費	式	1	52, 914, 000	
工事原価	式	1	210, 492, 325	
一般管理費等	式	1	32, 687, 675	
工事価格	式	1	243, 180, 000	