

単 価 合 意 書

令和 6 年 9 月 5 日に契約した 阿賀野バイパス 17 工区改良その 26 工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 6 年 9 月 18 日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二

受注者 住所 新潟県新潟市西蒲区巻甲 5 4 8 0 番地
氏名 株式会社 水 倉 組
代表取締役社長 水倉 直人

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		126,834,350	
道路土工						
		式	1		4,739,304	
掘削工						
【東俣用水路】		式	1		395,200	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,300	304	395,200	
掘削工						
【窪川原交差点】		式	1		178,030	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	550	304	167,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		10,830	
路体盛土工						
【東俣用水路】		式	1		1,050,140	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	1,400	750.1	1,050,140	
路体盛土工						
【窪川原交差点】		式	1		60,008	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	80	750.1	60,008	
路床盛土工						
【東俣用水路】		式	1		2,756,410	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	2,400	788.2	1,891,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		534,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満					
		式	1		330,450	
路床盛土工						
【窪川原交差点】		式	1		299,516	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m ³	380	788.2	299,516	
舗装工						
		式	1		14,587,891	
アスファルト舗装工						
【本線車道:窪川原】		式	1		7,570,191	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm					
		m ²	1,030	797.7	821,631	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=200mm					
		m ²	1,030	1,400	1,442,000	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 1.4m≦W≦3.0m					
		m ²	1,030	1,498	1,542,940	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m≦W≦3.0m					
		m ²	1,030	1,551	1,597,530	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m≦W≦3.0m					
		m ²	1,030	2,103	2,166,090	
アスファルト舗装工						
【歩道舗装:窪川原】		式	1		256,530	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm					
		m ²	102	987	100,674	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W					
		m ²	102	1,528	155,856	
アスファルト舗装工						
【側道舗装:東俣】		式	1		6,761,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	2,250	657.8	1,480,050	
上層路盤(車道・路肩部)	M-25 t=100mm	m2	2,250	708.4	1,593,900	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m≦W≦3.0m	m2	2,140	1,723	3,687,220	
擁壁工		式	1		8,066,924	
作業土工 【窪川原交差点】		式	1		95,818	
基面整正		式	1		95,818	
プレキャスト擁壁工 【窪川原交差点】		式	1		7,971,106	
プレキャストL型擁壁	LW-H2000-B I -4000	m	26	48,681	1,265,706	
プレキャストL型擁壁	LW-H2500-B I -4000	m	104	64,475	6,705,400	
カルバート工		式	1		3,251,458	
作業土工 【東俣用水路】		式	1		19,996	
基面整正		式	1		19,996	
プレキャストカルバート工 【東俣用水路】		式	1		3,231,462	
プレキャストボックス	BX(R)-S(a1)-B1400×H1100	m	26	124,287	3,231,462	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		74,940,414	
作業土工						
【東俣用水路】		式	1		645,730	
基面整正						
		式	1		645,730	
作業土工						
【窪川原交差点】		式	1		62,490	
基面整正						
		式	1		62,490	
側溝工						
【東俣用水路】		式	1		8,157,559	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000					
		m	539	9,227	4,973,353	
側溝蓋	CT-B300-L500					
		枚	939	2,129	1,999,131	
側溝蓋	SG2T-B300-L995					
		枚	69	17,175	1,185,075	
側溝工						
【窪川原交差点】		式	1		4,070,051	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000					
		m	275	9,227	2,537,425	
側溝蓋	CT-B300-L500					
		枚	494	2,129	1,051,726	
側溝蓋	SG2T-B300-L995					
		枚	28	17,175	480,900	
管渠工						
【東俣用水路】		式	1		640,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋コンクリート台付管	CSB-I -400 荒目	m	24	26,686	640,464	
集水桝・マンホール工 【東俣用水路】		式	1		10,775,752	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	4	63,350	253,400	
現場打ち集水桝	24-12-40BB W/C≦55%	箇所	16	649,695	10,395,120	
蓋	MSGT-600-600	枚	4	31,808	127,232	
集水桝・マンホール工 【窪川原交差点】		式	1		128,180	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%	箇所	2	42,800	85,600	
蓋	MSGT-500-500	枚	2	21,290	42,580	
場所打水路工 【東俣用水路】		式	1		50,317,468	
現場打水路	B1400×H1100 24-12-40BB W/C≦55%	m	502	100,234	50,317,468	
排水工 【窪川原交差点】		式	1		142,720	
縦排水	BF300-L2000 ソケット付	m	20	7,136	142,720	
道路照明設備工		式	1		243,012	
道路照明設備設置工 【窪川原交差点】		式	1		77,389	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明灯設置	テーパーポール 10.3m					
		基	1	77,389	77,389	
照明灯基礎設置工						
【窪川原交差点】		式	1		137,182	
照明灯基礎設置	□800mm×H2800mm					
		個所	1	137,182	137,182	
道路照明設備撤去工						
【窪川原交差点】		式	1		14,678	
道路照明灯撤去	テーパーポール 10.3m					
		基	1	14,678	14,678	
照明灯基礎撤去工						
【窪川原交差点】		式	1		13,763	
照明灯基礎撤去	□800mm×H2800mm					
		個所	1	13,763	13,763	
標識工						
		式	1		1,452,586	
大型標識工						
【窪川原交差点】		式	1		1,452,586	
標識基礎	片持式基礎 6.0m3以上					
		基	1	1,280,368	1,280,368	
片持標識柱	F2-16B					
		基	1	89,049	89,049	
標識板	2800×3800					
		枚	1	83,169	83,169	
縁石工						
		式	1		227,279	
縁石工						
【窪川原交差点】		式	1		227,279	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	Fa・I型-200-L2000	m	20	5,688	113,760	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	Fc-20-L1000	m	3	4,453	13,359	
ｱｽｶｰﾌﾟ	㊤細粒度ｱｽｺﾝ(5F)	m	80	1,252	100,160	
区画線工		式	1		154,394	
区画線工 【窪川原交差点】		式	1		154,394	
熔融式区画線	熔融式手動 ｾﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	23	833.2	19,163	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	736.5	14,730	
ｾﾞｲﾝﾄ式区画線	ｾﾞｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	400	130.4	52,160	
ｾﾞｲﾝﾄ式区画線	ｾﾞｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	65	151.1	9,821	
ｾﾞｲﾝﾄ式区画線	ｾﾞｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	350	167.2	58,520	
道路付属施設工		式	1		58,870	
道路付属物工 【窪川原交差点】		式	1		58,870	
視線誘導標	DLSA-6 土中建込 10本以上30本未満	本	14	4,205	58,870	
構造物撤去工		式	1		17,528,318	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去工 【窪川原交差点】		式	1		1,114,835	
標識撤去	F2-16B 2800×3800	式	1		1,114,835	
道路付属物撤去工 【窪川原交差点】		式	1		3,623	
視線誘導標撤去	DLSA-6 コンクリート建込 10本以上30本未満	式	1		3,623	
作業土工 【東俣用水路】		式	1		311,640	
床掘り	土砂	式	1		311,640	
構造物取壊し工 【東俣用水路】		式	1		11,014,818	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	687	15,428	10,599,036	
コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋)	m3	35	7,641	267,435	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	式	1		81,315	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	360	186.2	67,032	
構造物取壊し工 【窪川原交差点】		式	1		107,035	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	2	7,641	15,282	
コンクリート構造物取壊し	二次製品(鉄筋)	m3	9	7,641	68,769	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	式	1		2,502	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	110	186.2	20,482	
運搬処理工 【東俣用水路】		式	1		4,749,735	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	687	1,802	1,237,974	
殻運搬	二次製品(鉄筋)	m3	35	1,452	50,820	
殻運搬	アスファルト殻	m3	18	3,441	61,938	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	687	4,572	3,140,964	
殻処分	二次製品(鉄筋)	m3	35	5,715	200,025	
殻処分	アスファルト殻	m3	18	3,223	58,014	
運搬処理工 【窪川原交差点】		式	1		226,632	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	19	1,452	27,588	
殻運搬	二次製品(鉄筋)	m3	9	1,452	13,068	
殻運搬	アスファルト殻	m3	11	3,441	37,851	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	19	3,223	61,237	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	二次製品(鉄筋)	m3	9	5,715	51,435	
殻処分	アスファルト殻	m3	11	3,223	35,453	
仮設工		式	1		1,583,900	
交通管理工		式	1		1,583,900	
交通誘導警備員		式	1		1,583,900	
直接工事費		式	1		126,834,350	
共通仮設費		式	1		17,270,157	
共通仮設費		式	1		1,199,704	
技術管理費		式	1		53,775	
道路施設基本データ作成費		式	1		53,775	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,145,929	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,070,453	
純工事費		式	1		144,104,507	
現場管理費		式	1		48,392,440	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		192,496,947	
一般管理費等		式	1		29,903,053	
工事価格		式	1		222,400,000	
消費税相当額		式	1		22,240,000	
工事費計		式	1		244,640,000	