単 価 合 意 書

令和5年 3月24日に契約した R4・5ハツ口大橋塗替塗装工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 6年 10月 18日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二

受注者 住所 長野県長野市若槻東条1158番地6
氏名 進興エンジニアリング株式会社
代表取締役 鈴木 一弘

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		182,209,012	
現場塗装工						
		式	1		96,041,192	
橋梁塗装工						
Rc-I 塗装系 主桁部						
		式	1		11,855,192	
素地調整	1種クレソ(プラスチック処理)					
		m2	710	10,670	7,575,700	
防食下地	有機ジンクリッチメント					
		m2	710	1,523	1,081,330	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回					
		m2	710	1,633	1,159,430	
下塗(増塗)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) スプレー 塗装回数 1回					
		m2	76	817	62,092	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回					
		m2	710	914	648,940	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回					
		m2	710	1,870	1,327,700	
橋梁塗装工						
Rc-I 塗装系 アーチ部						
		式	1		40,054,830	
素地調整	1種クレソ(プラスチック処理)					
		m2	1,790	15,010	26,867,900	
防食下地	有機ジンクリッチメント					
		m2	1,790	1,889	3,381,310	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回					
		m2	1,790	2,025	3,624,750	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回					
		m2	1,790	1,134	2,029,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	1,790	2,319	4,151,010	
塗膜除去工 主桁部		式	1		11,250,660	
塗膜除去(1回目)	環境対応型塗膜剥離剤	m2	710	8,620	6,120,200	
塗膜除去(2回目)	環境対応型塗膜剥離剤	m2	710	7,226	5,130,460	
塗膜除去工 アーチ部		式	1		32,880,510	
塗膜除去(1回目)	環境対応型塗膜剥離剤	m2	1,790	9,992	17,885,680	
塗膜除去(2回目)	環境対応型塗膜剥離剤	m2	1,790	8,377	14,994,830	
構造物撤去工		式	1		3,658,438	
運搬処理工		式	1		3,658,438	
廃材運搬	汚泥(プラスチック)	式	1		620,868	6台
処分費	汚泥(プラスチック)	t	58.22	52,174	3,037,570	
仮設工		式	1		82,509,382	
足場工 主桁部		式	1		4,308,264	
吊足場	タイプ A3	式	1		2,671,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
朝顔防護	タイプ B					
		式	1		721,800	
湿式塗膜剥離剤工用養生設備	床面・朝顔シート張防護 設置・撤去1回 中段足場養生無し					
		式	1		389,880	
プラスチック用養生設備	床面・朝顔シート張防護 設置・撤去1回 中段足場養生無し					
		式	1		389,880	
昇降足場	タイプ K					
		式	1		135,144	
足場工						
アーチ部						
		式	1		17,816,500	
吊足場						
		式	1		12,720,000	
湿式塗膜剥離剤工用養生設備	床面・シート張防護 設置・撤去1回 中段足場養生無し					
		式	1		1,630,000	
プラスチック用養生設備	床面・シート張防護 設置・撤去1回 中段足場養生無し					
		式	1		2,180,000	
チェーン盛替え工	タイプ A3以外					830m2
		式	1		1,286,500	
足場工						
アーチ側面部						
		式	1		40,926,124	
枠組足場						
		式	1		27,890,000	
湿式塗膜剥離剤工用養生設備	床面・シート張防護 設置・撤去1回 中段足場養生無し					
		式	1		5,820,000	
プラスチック用養生設備	床面・シート張防護 設置・撤去1回 中段足場養生無し					
		式	1		3,990,000	
チェーン盛替え工	タイプ A3以外					3,740m2
		式	1		3,226,124	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
環境対策設備工		式	1		11,040,077	
ばく露防止対策保護具等		式	1		4,375,683	
環境対策設備費		式	1		6,664,394	
落雪防止板工		式	1		1,176,217	
落雪防止板	撤去・設置	式	1		1,176,217	
交通管理工		式	1		7,242,200	
交通誘導警備員		式	0		0	495人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		2,669,800	175人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		4,572,400	350人日
直接工事費		式	1		182,209,012	
共通仮設費		式	1		26,138,081	
共通仮設費		式	1		7,159,327	
安全費		式	1		5,010,470	
有害物含有塗膜除去安全衛生保護具		式	1		5,010,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		204,082	
既存塗膜等含有有害物質分析費		式	1		61,800	
道路施設基本図作成費		式	1		55,300	
諸経費動向調査費		式	1		86,982	
當繕費		式	1		532,177	
快適化		式	1		532,177	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,412,598	
共通仮設費(率計上)		式	1		18,978,754	
純工事費		式	1		208,347,093	
現場管理費		式	1		66,272,115	
工事原価		式	1		274,619,208	
一般管理費等		式	1		38,080,792	
工事価格		式	1		312,700,000	
消費税相当額		式	1		31,270,000	