単 価 合 意 書

令和5年4月3日に契約した R5・6黒埼管内維持工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 6年12月26日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二
受注者	住所	新潟県新潟市中央区万代四丁目5番15号
	氏名	株式会社加賀田組 新潟支店 執行役員支店長 八雲 淳一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (R6年度)		式	1		28,453,148	
舗装工		式	1		13,256,330	
舗装打換え工 【5-1】夜間		式	1		338,452	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm	式	1		61,494	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	m2	12	2,149	25,788	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	式	1		13,367	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	1,436	4,308	
殻運搬	コンクリート(無筋)	m3	1	1,329	1,329	
殻処分	アスファルト殻	m3	3	2,767	8,301	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,767	2,767	
不陸整正	補足材無し	m2	15	156.9	2,353	
上層路盤	①再生As安定処理(25) t=100mm	m2	15	4,618	69,270	
基層	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m	m2	15	3,124	46,860	
中間層	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m	m2	15	3,124	46,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	⑥密粒度アスコン新20FH改質材入り t=50mm W<1.4m	m2	15	3,717	55,755	
舗装打換え工 【5-2】 夜間		式	1		147,599	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	式	1		8,722	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	m2	12	2,149	25,788	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	1,436	1,436	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	2,767	2,767	
不陸整正	補足材無し	m2	12	156.9	1,882	
基層	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m	m2	12	3,091	37,092	
中間層	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W<1.4m	m2	12	3,004	36,048	
表層	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm W<1.4m	m2	12	2,822	33,864	
切削オーバーレイ工 【3-1】 夜間		式	1		1,083,104	
切削オーバーレイ	t≦7cm 一層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入り	m2	433	2,426	1,050,458	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	10	497.6	4,976	
殻処分	アスファルト殻	m3	10	2,767	27,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ工 【3-2】 夜間		式	1		3,345,634	
切削オーバーレイ	t ≤ 7cm 一層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入り	m2	24	3,169	76,056	
切削オーバーレイ	7cm < t ≤ 12cm 二層 ②再生粗粒度アスコン(20) ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入り	m2	604	5,034	3,040,536	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	58	1,182	68,556	
殻処分	アスファルト殻	m3	58	2,767	160,486	
切削オーバーレイ工 【3-3】 夜間		式	1		3,349,283	
切削オーバーレイ	t ≤ 7cm 一層 ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入り	m2	461	3,169	1,460,909	
切削オーバーレイ	7cm < t ≤ 12cm 二層 ②再生粗粒度アスコン(20) ⑥密粒度アスコン新20FH改質材入り	m2	327	5,034	1,646,118	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	49	2,177	106,673	
殻処分	アスファルト殻	m3	49	2,767	135,583	
アスファルト舗装補修工		式	1		4,680,102	
クランク処理	加熱注入型 0.15kg/m	m	50	303.9	15,195	
パッチング	⑬細粒度アスコン5F 1t未満/日	t	0.5	125,329	62,664	
パッチング	⑬細粒度アスコン5F 5t未満/日	t	4	56,460	225,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
パッチング	③細粒度アスコン5F 20t未満/日	t	6	35,753	214,518	
パッチング	①密粒度アスコン13FH改質材入 1t未満/日	t	0.5	126,016	63,008	
パッチング	①密粒度アスコン13FH改質材入 2t未満/日	t	2	89,634	179,268	
パッチング	①密粒度アスコン13FH改質材入 5t未満/日	t	9	57,147	514,323	
パッチング 【夜間】	①密粒度アスコン13FH改質材入 5t未満/日	t	13	77,788	1,011,244	
パッチング 【夜間】	①密粒度アスコン13FH改質材入 20t未満/日	t	51	46,942	2,394,042	
クラック防止工 【夜間】		式	1		312,156	
クラック防止シート張		m	234	1,334	312,156	
排水構造物工		式	1		271,858	
作業土工		式	0		0	
床掘り	土砂 小規模	式	0		0	
埋戻し	土砂 小規模	式	0		0	
側溝工		式	1		271,858	
プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	0	8,787	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プラスチックU型側溝	PUT-B400-L2000	m	0	10,434	0	
プラスチックU型側溝	PUT-B500-L2000	m	0	13,210	0	
プラスチックU型側溝	BF-Ⅰ-B300-L2000	m	0	5,310	0	
プラスチックU型側溝	BF-Ⅱ-B400-L2000	m	0	7,642	0	
自由勾配側溝	FU-B300-C800-L2000	m	0	15,387	0	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	0	2,048	0	
側溝蓋	CT-B400-L500	枚	0	2,696	0	
側溝蓋	CT-B500-L500	枚	0	3,294	0	
側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	0	16,515	0	
側溝蓋	SG2T-B400-L995	枚	0	22,664	0	
側溝蓋	SG2T-B500-L995	枚	0	38,062	0	
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	0	2,068	0	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995	枚	0	14,848	0	
側溝補修 【9-6】		式	1		271,858	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	0		0	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	0	46,388	0	
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	0	65,199	0	
蓋	MSGT-500×500					
		枚	0	20,438	0	
蓋	MSGT-700×700					
		枚	0	41,788	0	
防護柵工						
		式	1		273,134	
路側防護柵工						
		式	0		0	
カーブトレール	Gr-A-4E 標準4色 21m未満 曲線部 補正無					
		m	0	16,888	0	
防止柵工						
		式	1		273,134	
転落(横断)防止柵	P1-0.8-3.0E 標準4色					
		m	0	8,924	0	
転落(横断)防止柵	P1-0.8-3.0B 標準4色					
		m	0	7,995	0	
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E 標準4色					
		m	0	10,856	0	
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0B 標準4色					
		m	0	9,721	0	
集水桝・転落防止柵補修						
【9-1】		式	1		273,134	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	0		0	
縁石工		式	0		0	
縁石	Fa・I型-200-L2000	m	0	5,197	0	
縁石	Fb-200-L2000	m	0	4,697	0	
縁石	Fc-50-L1000	m	0	4,501	0	
区画線工		式	1		108,251	
区画線工		式	1		108,251	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	45	953.7	42,916	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	280	143.6	40,208	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	76	161.8	12,296	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	70	183.3	12,831	
コンクリート工		式	1		1,858,175	
防草コンクリート		式	0		0	
型枠		m2	0	4,955	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート打設	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% 養生無し	m ²	0	2,553	0	
避難階段工		式	1		1,858,175	
本体工		箇所	2	692,699	1,385,398	
舗装工		m ²	13	294.9	3,833	
横断防止柵		m	12	8,882	106,584	
案内看板		基	2	138,088	276,176	
作業土工		式	1		86,184	
冬期対策施設工		式	1		9,876,595	
冬期安全施設工		式	1		9,876,595	
防雪柵現地張出し・収納	吹払式 張出し	m	4,444	597.7	2,656,178	
防雪柵現地張出し・収納	吹払式 収納	m	4,444	519.2	2,307,324	
着脱式防雪柵設置・撤去		m	108	7,397	798,876	
仮設吹溜柵設置・撤去		m	130	4,182	543,660	
防雪部材取替		式	1		3,101,347	
【夜間】						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巻上げ用ワイヤー		本	70	6,703	469,210	
除雪工		式	0		0	
一般除雪工		式	0		0	
除雪トラック	10t級 6×6 A作業 昼間 貸与	時間	0	18,712	0	
除雪トラック	10t級 6×6 B作業 昼間 貸与	時間	0	19,114	0	
除雪トラック	10t級 6×6 C作業 夜間 貸与	時間	0	20,320	0	
除雪トラック	10t級 6×6 D作業 夜間 貸与	時間	0	20,055	0	
除雪グレーダ	排カ ^ス 型(第1次)4.3m A作業 昼間 貸与	時間	0	17,790	0	
除雪グレーダ	排カ ^ス 型(第1次)4.3m B作業 昼間 貸与	時間	0	17,976	0	
除雪グレーダ	排カ ^ス 型(第1次)4.3m C作業 夜間 貸与	時間	0	19,192	0	
除雪グレーダ	排カ ^ス 型(第1次)4.3m D作業 夜間 貸与	時間	0	18,820	0	
凍結防止工		式	0		0	
凍結防止剤散布	湿潤式4t 4×4 A作業 凍結防止剤 支給品 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	0	46,820	0	
凍結防止剤散布	湿潤式4t 4×4 B作業 凍結防止剤 支給品 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	0	47,310	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布	湿潤式4t 4×4 C作業 凍結防止剤 支給品 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	0	48,242	0	
凍結防止剤散布	湿潤式4t 4×4 D作業 凍結防止剤 支給品 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	0	48,144	0	
雪道巡回工		式	0		0	
雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 [湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4×4 A作業 昼間 機 械貸与 損耗品持込	回	0	16,682	0	
雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 [湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4×4 B作業 昼間 機 械貸与 損耗品持込	回	0	16,731	0	
雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 [湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4×4 C作業 夜間 機 械貸与 損耗品持込	回	0	18,114	0	
雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 [湿潤式] 4t級 ホッパ 3.4m3 4×4 D作業 夜間 機 械貸与 損耗品持込	回	0	17,584	0	
待機費		式	0		0	
運転要員	除雪トラック A作業	時間	0	5,444	0	
運転要員	除雪トラック B作業	時間	0	5,690	0	
運転要員	除雪トラック C作業	時間	0	6,154	0	
運転要員	除雪トラック D作業	時間	0	6,108	0	
運転要員	除雪グレーダ A作業	時間	0	5,816	0	
運転要員	除雪グレーダ B作業	時間	0	5,974	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運転要員	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ C作業	時間	0	6,562	0	
運転要員	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ D作業	時間	0	6,423	0	
運転要員	凍結防止剤散布車 A作業	時間	0	5,444	0	
運転要員	凍結防止剤散布車 B作業	時間	0	5,690	0	
運転要員	凍結防止剤散布車 C作業	時間	0	6,154	0	
運転要員	凍結防止剤散布車 D作業	時間	0	6,108	0	
情報連絡・作業管理		式	0		0	
情報連絡・作業管理	A作業	時間	0	3,178	0	
情報連絡・作業管理	B作業	時間	0	3,067	0	
情報連絡・作業管理	C作業	時間	0	3,562	0	
情報連絡・作業管理	D作業	時間	0	3,292	0	
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	7,696	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	568.7	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0	175.2	0	
排水構造物撤去工		式	0		0	
U型側溝撤去	再利用撤去 L=2000mm	m	0	1,797	0	
構造物補修工		式	1		825,907	
構造物補修工		式	1		825,907	
空洞調査に伴う交通規制		式	1		251,150	
【9-2】		式	1		251,150	
警戒標識板取替		式	1		59,573	
【9-3】		式	1		59,573	
陥没調査復旧		式	1		479,077	
【9-4】		式	1		479,077	
巻ST薬剤庫転落防止柵補修		式	1		36,107	
【9-5】		式	1		36,107	
仮設工		式	1		1,982,898	
交通管理工		式	1		1,982,898	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,227,000	
【昼間】		式	1		1,227,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
【夜間】		式	1		755,898	
直接工事費		式	1		28,453,148	
共通仮設費		式	1		5,074,958	
共通仮設費		式	1		957,821	
運搬費		式	1		438,936	
建設機械運搬費		式	1		438,936	
役務費		式	1		45,146	
借地料		式	1		45,146	
技術管理費		式	1		134,260	
施工調査費		式	1		134,260	
営繕費		式	1		339,479	
詰所		式	1		294,628	
快適化 (車載式)		式	1		44,851	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,117,137	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		33,528,106	
現場管理費						
		式	1		16,149,581	
工事原価						
		式	1		49,677,687	
一般管理費等						
		式	1		9,243,104	
業務委託料						
		式	1		12,876,481	
工事価格						
		式	1		71,797,272	
消費税相当額						
		式	1		7,179,728	
工事費計						
		式	1		78,977,000	