



単 価 合 意 書

令和 6年 3月25日に契約した R5・6新発田維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。


以上、単価合意の証として本書を2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年12月 6日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二



受注者 住所 新潟県新潟市秋葉区川口580-26

氏名 東亜道路工業株式会社 北陸支店

支店長 小野寺 裕一



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		17,173,489	
工場製作工						
		式	1		17,173,489	
H形鋼橋梁製作工						
		式	1		17,173,489	
製作加工	主桁:SM400A 横桁:SS400 PL:SM400A、SS400 他:SD345 C-5塗装系	t	8.93	1,750,000	15,627,500	
工場塗装	(桁下端,添接及び主桁下端部)下塗	m2	87	1,469	127,803	
製作加工	小型材片 デッキ床版:SS400 570×3.2×2591 C-5塗装系	基	5	35,760	178,800	
製作加工	小型材片 デッキ床版(スパーサー):SS400 90×6 C-5塗装系	基	2	3,693	7,386	
支給品加工	小型材片 デッキ床版					
		式	1		1,232,000	
工場純工事費						
		式	1		17,173,489	
工場管理費						
		式	1		64,957	
(工場製作原価)						
		式	1		17,238,446	
道路修繕						
		式	1		67,801,297	
舗装工						
		式	1		40,393,368	
橋面防水工						
		式	1		304,896	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋面防水	塗膜防水 トレーン材：φ15トン繊維 性 目地材：厚5mm×幅30mm	m2	96	3,176	304,896	
橋面舗装工		式	1		211,392	
表層	⑧再生密粒度アスコン(13)(2.20以上2.30t/m3未満) 舗装厚 60mm 1.4m以上	m2	96	2,202	211,392	
切削オーバーレイ工 R7 32.7～34.0kp		式	1		1,793,700	
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥ 密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	500	3,335	1,667,500	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	m3	25	2,228	55,700	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	2,820	70,500	
切削オーバーレイ工 R7 46.4～47.1kp		式	1		1,783,200	
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥ 密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	500	3,335	1,667,500	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	m3	25	1,573	39,325	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	3,055	76,375	
切削オーバーレイ工 R113 65.9～66.4kp		式	1		36,300,180	
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥ 密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	0	3,335	0	
切削オーバーレイ 夜間	7cm以下 一層 段差すりつけ無 砕 石マッシュアップアスファルト混合物(SMA)20改質 材入	m2	4,830	7,039	33,998,370	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
夜間		m3	339	3,735	1,266,165	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	339	3,055	1,035,645	
標識工						
		式	0		0	
小型標識工						
		式	0		0	
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上					
		基	0	78,340	0	
区画線工						
		式	1		336,900	
区画線工						
		式	1		336,900	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
		m	510	442	225,420	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色					
		m	195	502	97,890	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
		m	30	453	13,590	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温					
		m	0	165.5	0	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱					
		m	0	187.7	0	
橋梁床版工						
		式	1		225,456	
旧橋撤去工						
		式	1		225,456	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
桁材撤去	H形鋼桁撤去	t	4.4	14,210	62,524	
現場発生品運搬		式	1		162,932	
鋼橋架設工		式	1		6,737,581	
架設工		式	1		3,083,437	
H形鋼橋梁架設	主桁:SM400A 横桁:SS400 PL:SM400A、SS400 他:SD345 C-5塗装系	t	15.84	192,400	3,047,616	
高力ボルト		式	1		30,820	
支給品運搬		式	1		5,001	
鋼床版組立工		式	1		3,654,144	
鋼床版組立		m2	125	27,290	3,411,250	
鋼床版コンクリート	デッキプレート部 24-12-25 W/C≦55%	m3	6	32,810	196,860	
支給品運搬		式	1		46,034	
橋梁支承工		式	1		8,065,752	
鋼橋支承工		式	1		8,065,752	
支承取替 (A1, A2)	可動 Rmax71kN/基 アンカボルト含む (A1, A2)	基	4	643,500	2,574,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋探査	橋台地覆工部含む 極小規模施工					
		m2	1	119,800	119,800	
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 213mm					
		孔	16	5,497	87,952	
アンカー筋挿入	S35CN エポキシ樹脂					
		本	16	1,400	22,400	
支承取替 (P1-P4)	固定 Rmax216kN/基 以外含む (P1-P4)					
		基	8	657,700	5,261,600	
橋梁付属物工						
		式	1		5,803,472	
伸縮継手工						
		式	1		1,476,500	
伸縮装置	小遊間用乾式止水材					
		m	5	295,300	1,476,500	
排水施設工						
		式	1		161,860	
排水管	鋼管					
		m	10	4,986	49,860	
鋼桁孔明	橋脚部(現場孔明) 極小規模施工					
		本	20	5,600	112,000	
地覆工						
		式	1		704,544	
場所打地覆						
		m	96	7,339	704,544	
橋梁用防護柵工						
		式	1		434,824	
防護柵設置(地覆部)	支柱:ベースプレート式					
		m	96	3,041	291,936	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵設置(ガードレール)	Gr-B種	m	96	838	80,448	
防護柵笠木設置	C3. 2×50×150mm	m	92	678.7	62,440	
水切板設置工		式	1		2,624,640	
水切板設置	FRP製 R型	m	96	27,340	2,624,640	
沓座拡張工		式	1		401,104	
チップ・ング		m ²	2.9	8,260	23,954	
削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm	孔	36	5,217	187,812	
アンカー筋挿入	SD345 D16 エポキシ樹脂	本	36	1,304	46,944	
コンクリート	24-12-40 W/C≤55% 高炉	m ³	1	50,220	50,220	
型枠	コンクリート型枠	m ²	5	11,390	56,950	
鉄筋	SD295 D16	t	0	251,600	0	
鉄筋	SD345 D16 ～ 25	t	0.14	251,600	35,224	
現場塗装工		式	1		1,543,032	
橋梁塗装工		式	1		1,543,032	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗膜除去	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	106	7,114	754,084	
塗膜除去	廃材の回収・積込	m2	53	2,359	125,027	
廃材運搬	塗膜廃材運搬	式	1		41,850	1回
廃材処分	塗膜廃材処分	式	1		23,250	100kg
素地調整	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	53	4,055	214,915	
下塗	有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁｬｰｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ-I 支柱・台座 塗装回数 2回	m2	53	1,190	63,070	
下塗	弱溶剤形変性ﾎﾞｰｷｼ樹脂塗料(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ 支柱・台座 塗装回数 2回	m2	53	1,098	58,194	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 支柱・台座 塗装回数 1回	m2	53	1,055	55,915	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 赤系 支柱・台座 塗装回数 1回	m2	53	2,102	111,406	
素地調整	ﾃﾞｯｷﾝｸﾞﾚｰﾄ部 F-13塗装系	m2	1	4,975	4,975	
素地調整	現場継手部 F-11塗装系	m2	6	4,975	29,850	
下塗	ﾃﾞｯｷﾝｸﾞﾚｰﾄ部 F-13塗装系	m2	1	1,465	1,465	
下塗	現場継手部 F-11塗装系	m2	6	6,419	38,514	
上塗	ﾃﾞｯｷﾝｸﾞﾚｰﾄ部 F-13塗装系	m2	1	2,931	2,931	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上塗	現場継手部 F-11塗装系	m2	6	2,931	17,586	
道路付属構造物塗装工		式	0		0	
素地調整		m2	0	1,438	0	
下塗	鉛・鉛フリーさび止めペイント・下塗・赤さび 全高4m未満のポール類 1回	m2	0	1,341	0	
中塗	長油性フッ酸樹脂塗料・中塗・白色	m2	0	1,319	0	
上塗	長油性フッ酸樹脂塗料・上塗・白色	m2	0	1,320	0	
構造物撤去工		式	1		36,060	
標識撤去工		式	0		0	
標識撤去	標識柱	基	0	21,100	0	
標識撤去	標識板	基	0	8,008	0	
構造物取壊し工		式	1		36,060	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	30,000	30,000	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,780	2,780	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,280	3,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		4,659,676	
足場工		式	1		758,976	
足場	吊り足場	式	1		519,168	96m2
板張防護		式	1		187,200	96m2
シート張防護		式	1		52,608	96m2
環境対策設備工		式	1		1,327,200	
環境対策資機材		式	1		1,327,200	
交通管理工		式	1		2,573,500	
交通誘導警備員		人日	0	23,610	0	
交通誘導警備員		式	1		2,573,500	139人日
直接工事費		式	1		67,801,297	
共通仮設費		式	1		7,828,200	
共通仮設費		式	1		1,062,200	
運搬費		式	1		263,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費						6台
		式	0		0	
建設機械運搬費						1台
		式	1		263,500	
安全費						
		式	1		739,900	
有害物含有塗膜除去安全衛生保護具						
		式	1		739,900	
技術管理費						
		式	1		58,800	
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人					
		式	1		58,800	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,766,000	
純工事費						
		式	1		75,629,497	
現場管理費						
		式	1		32,474,000	
(現場原価)						
		式	1		108,103,497	
工事原価						
		式	1		125,341,943	
一般管理費等						
		式	1		20,058,057	
工事価格						
		式	1		145,400,000	
消費税相当額						
		式	1		14,540,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		159,940,000	





単 価 合 意 書

令和 6年 3月25日に契約した R5・6新発田維持補修工事 における契約の変更を用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。


以上、単価合意の証として本書を2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 4月 9日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二



受注者 住所 新潟県新潟市秋葉区川口580-26

氏名 東亜道路工業株式会社 北陸支店

支店長 小野寺 裕一



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		15,627,500	
工場製作工						
		式	1		15,627,500	
H形鋼橋梁製作工						
		式	1		15,627,500	
製作加工	主桁:SM400A 横桁:SS400 PL:SM400A、SS400 他:SD345 C-5塗装系					
		t	8.93	1,750,000	15,627,500	
工場純工事費						
		式	1		15,627,500	
(工場製作原価)						
		式	1		15,627,500	
道路修繕						
		式	1		41,404,615	
舗装工						
		式	1		5,930,438	
橋面防水工						
		式	1		304,896	
橋面防水	塗膜防水 トレーン材:φ15ノン繊維性 目地材:厚5mm×幅30mm					
		m2	96	3,176	304,896	
橋面舗装工						
		式	1		211,392	
表層	⑧再生密粒度アスコン(13)(2.20以上2.30t/m3未満) 舗装厚 60mm 1.4m以上					
		m2	96	2,202	211,392	
切削オーバーレイ工						
R7 32.7～34.0kp						
		式	1		1,793,700	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥					
夜間	密粒度アスコン新20FH改質材入					
		m2	500	3,335	1,667,500	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
夜間		m3	25	2,228	55,700	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	2,820	70,500	
切削オーバーレイ工						
R7 46.4～47.1kp		式	1		1,783,200	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥					
夜間	密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	500	3,335	1,667,500	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
夜間		m3	25	1,573	39,325	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	3,055	76,375	
切削オーバーレイ工						
R113 65.9～66.4kp		式	1		1,837,250	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥					
夜間	密粒度アスコン新20FH改質材入	m2	500	3,335	1,667,500	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
夜間		m3	25	3,735	93,375	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	3,055	76,375	
標識工						
		式	1		6,658,900	
小型標識工						
		式	1		6,658,900	
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上					
		基	85	78,340	6,658,900	
区画線工						
		式	1		635,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		635,760	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温					
		m	1,800	165.5	297,900	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱					
		m	1,800	187.7	337,860	
橋梁床版工						
		式	1		225,456	
旧橋撤去工						
		式	1		225,456	
桁材撤去	H形鋼桁撤去					
		t	4.4	14,210	62,524	
現場発生品運搬						
		式	1		162,932	
鋼橋架設工						
		式	1		6,706,761	
架設工						
		式	1		3,052,617	
H形鋼橋梁架設	主桁:SM400A 横桁:SS400 PL:SM400A、SS400 他:SD345 C-5塗装系					
		t	15.84	192,400	3,047,616	
支給品運搬						
		式	1		5,001	
鋼床版組立工						
		式	1		3,654,144	
鋼床版組立						
		m2	125	27,290	3,411,250	
鋼床版コンクリート	デッキプレート部 24-12-25 W/C≤55%					
		m3	6	32,810	196,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支給品運搬						
		式	1		46,034	
橋梁支承工						
		式	1		4,092,776	
鋼橋支承工						
		式	1		4,092,776	
支承取替 (A1, A2)	可動 Rmax71kN/基 アンカーボルト含む (A1, A2)					
		基	2	643,500	1,287,000	
鉄筋探査	橋台地覆工部含む 極小規模施工					
		m2	1	119,800	119,800	
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 213mm					
		孔	8	5,497	43,976	
アンカー筋挿入	S35CN エポキシ樹脂					
		本	8	1,400	11,200	
支承取替 (P1-P4)	固定 Rmax216kN/基 ボルト含む (P1-P4)					
		基	4	657,700	2,630,800	
橋梁付属物工						
		式	1		5,803,472	
伸縮継手工						
		式	1		1,476,500	
伸縮装置	小遊間用乾式止水材					
		m	5	295,300	1,476,500	
排水施設工						
		式	1		161,860	
排水管	鋼管					
		m	10	4,986	49,860	
鋼桁孔明	橋脚部(現場孔明) 極小規模施工					
		本	20	5,600	112,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地覆工						
		式	1		704,544	
場所打地覆						
		m	96	7,339	704,544	
橋梁用防護柵工						
		式	1		434,824	
防護柵設置(地覆部)	支柱:ヘーススプレート式					
		m	96	3,041	291,936	
防護柵設置(ガードレール)	Gr-B種					
		m	96	838	80,448	
防護柵笠木設置	C3.2×50×150mm					
		m	92	678.7	62,440	
水切板設置工						
		式	1		2,624,640	
水切板設置	FRP製 R型					
		m	96	27,340	2,624,640	
沓座拡張工						
		式	1		401,104	
チッピング						
		m2	2.9	8,260	23,954	
削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm					
		孔	36	5,217	187,812	
アンカー筋挿入	SD345 D16 エポキシ樹脂					
		本	36	1,304	46,944	
コンクリート	24-12-40 W/C≦55% 高炉					
		m3	1	50,220	50,220	
型枠	コンクリート型枠					
		m2	5	11,390	56,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD295 D16	t	0.14	251,600	35,224	
現場塗装工		式	1		7,645,696	
橋梁塗装工		式	1		60,496	
下塗	デッキプレート部 F-13塗装系	m2	1	1,465	1,465	
下塗	現場継手部 F-11塗装系	m2	6	6,419	38,514	
上塗	デッキプレート部 F-13塗装系	m2	1	2,931	2,931	
上塗	現場継手部 F-11塗装系	m2	6	2,931	17,586	
道路付属構造物塗装工		式	1		7,585,200	
素地調整		m2	1,400	1,438	2,013,200	
下塗	鉛・鉛フリーさび止めペイント・下塗・赤さび 全高4m未満のポール類 1回	m2	1,400	1,341	1,877,400	
中塗	長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白色	m2	1,400	1,319	1,846,600	
上塗	長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白色	m2	1,400	1,320	1,848,000	
構造物撤去工		式	1		2,474,180	
標識撤去工		式	1		2,474,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去	標識柱					
		基	85	21,100	1,793,500	
標識撤去	標識板					
		基	85	8,008	680,680	
仮設工						
		式	1		1,231,176	
足場工						
		式	1		758,976	
足場	吊り足場					96m2
		式	1		519,168	
板張防護						96m2
		式	1		187,200	
シート張防護						96m2
		式	1		52,608	
交通管理工						
		式	1		472,200	
交通誘導警備員						
		人日	20	23,610	472,200	
直接工事費						
		式	1		41,404,615	
共通仮設費						
		式	1		5,688,000	
共通仮設費						
		式	1		761,000	
運搬費						
		式	1		702,200	
建設機械運搬費						6台
		式	1		702,200	



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		58,800	
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人	式	1		58,800	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,927,000	
純工事費		式	1		47,092,615	
現場管理費		式	1		21,530,000	
(現場原価)		式	1		68,622,615	
工事原価		式	1		84,250,115	
一般管理費等		式	1		14,649,885	
工事価格		式	1		98,900,000	
消費税相当額		式	1		9,890,000	
工事費計		式	1		108,790,000	

