

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 阿賀野バイパス 1 5 工区標識設置工事 |
| 工事地名 | 新潟県阿賀野市寺社～百津地先       |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 新潟国道事務所 | 工務第一課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事  |                                |
| 3) 工 期   | 194日間   | 自 令和 6年11月18日<br>至 令和 7年 5月30日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

|            |                      |     |     |            |                               |     |
|------------|----------------------|-----|-----|------------|-------------------------------|-----|
| 工事名        | 阿賀野バイパス 1 5 工区標識設置工事 |     |     |            |                               |     |
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                       |     |
| 道路改良       |                      | 式   | 1   | 48,699,960 |                               |     |
| 標識工        |                      | 式   | 1   | 48,536,660 |                               |     |
| 作業土工       |                      | 式   | 1   | 72,660     | 土砂等運搬                         | 1 式 |
|            |                      |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;              |     |
|            |                      |     |     |            | 整地                            | 1 式 |
| 大型標識工      |                      | 式   | 1   | 48,464,000 | 残土受入れ地での処理 ;                  |     |
|            |                      |     |     |            | 標識基礎                          | 2 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-1B H1100×L1900×W1500 ;  |     |
|            |                      |     |     |            | 標識基礎                          | 2 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-3B H1300×L2100×W1500 ;  |     |
|            |                      |     |     |            | 標識基礎                          | 3 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-10B H1400×L2500×W1500 ; |     |
|            |                      |     |     |            | 標識基礎                          | 1 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-12B H1500×L2800×W1500 ; |     |
|            |                      |     |     |            | 標識基礎                          | 3 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-14B H1500×L2700×W1500 ; |     |
|            |                      |     |     |            | 標識基礎                          | 4 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-16B H1700×L3000×W1500 ; |     |
|            |                      |     |     |            | 片持標識柱                         | 2 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-1B ;                    |     |
|            |                      |     |     |            | 片持標識柱                         | 2 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-3B ;                    |     |
|            |                      |     |     |            | 片持標識柱                         | 3 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-10B ;                   |     |
|            |                      |     |     |            | 片持標識柱                         | 1 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-12B ;                   |     |
|            |                      |     |     |            | 片持標識柱                         | 3 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-14B ;                   |     |
|            |                      |     |     |            | 片持標識柱                         | 4 基 |
|            |                      |     |     |            | SP-F2-16B ;                   |     |
|            |                      |     |     |            | 標識板                           | 2 枚 |
|            |                      |     |     |            | ①                             |     |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 阿賀野バイパス 15工区標識設置工事 |            |                                              |     |
|------------|-----|--------------------|------------|----------------------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                | 金 額        | 細 別 内 訳                                      |     |
|            |     |                    |            | SP-F2-1B H1500×W2200 カブセルブリスム型；<br>標識板       | 2 枚 |
|            |     |                    |            | ②<br>SP-F2-3B H1500×W3000 カブセルブリスム型；<br>標識板  | 2 枚 |
|            |     |                    |            | ③<br>SP-F2-10B H2205×W2800 カブセルブリスム型；<br>標識板 | 1 枚 |
|            |     |                    |            | ④<br>SP-F2-10B H2400×W2800 カブセルブリスム型；<br>標識板 | 1 枚 |
|            |     |                    |            | ⑤<br>SP-F2-12B H2205×W3500 カブセルブリスム型；<br>標識板 | 2 枚 |
|            |     |                    |            | ⑥<br>SP-F2-14B H2700×W2800 カブセルブリスム型；<br>標識板 | 1 枚 |
|            |     |                    |            | ⑦<br>SP-F2-14B H3000×W2800 カブセルブリスム型；<br>標識板 | 3 枚 |
|            |     |                    |            | ⑧<br>SP-F2-16B H2805×W3500 カブセルブリスム型；<br>標識板 | 1 枚 |
|            |     |                    |            | ⑨<br>SP-F2-16B H3105×W3800 カブセルブリスム型；        |     |
| 仮設工        | 式   | 1                  | 163,300    |                                              |     |
| 交通管理工      | 式   | 1                  | 163,300    | 交通誘導警備員                                      | 1 式 |
| 直接工事費      | 式   | 1                  | 48,699,960 |                                              |     |
| 共通仮設費      | 式   | 1                  | 2,714,800  |                                              |     |
|            |     |                    |            |                                              |     |

## 積算内訳書

|              |                      |     |              |                   |
|--------------|----------------------|-----|--------------|-------------------|
| 工事名          | 阿賀野バイパス 1 5 工区標識設置工事 |     |              |                   |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳           |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 334, 800     |                   |
| 技術管理費        | 式                    | 1   | 58, 800      | 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                    | 1   | 276, 000     |                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                    | 1   | 2, 380, 000  |                   |
| 純工事費         | 式                    | 1   | 51, 414, 760 |                   |
| 現場管理費        | 式                    | 1   | 7, 760, 000  |                   |
| 工事原価         | 式                    | 1   | 59, 174, 760 |                   |
| 一般管理費等       | 式                    | 1   | 10, 805, 240 |                   |
| 工事価格         | 式                    | 1   | 69, 980, 000 |                   |
|              |                      |     |              |                   |