契約の内容

契約年月日	令和　７年　１月　９日
契約業者名	ライト工業（株）関越統括支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代４－１－６　新潟あおばビル４Ｆ
工事の名称	Ｒ６・７阿賀野川大橋補修工事
工事場所	新潟県新潟市東区一日市　～　北区濁川地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	舗装工　路面切削 9,070m2、橋面防水 9,070m2、アスファルト舗装 9,070m2 橋梁床版工　　床版補強工　炭素繊維接着工法　　476m2 橋梁付属物工　伸縮装置非排水化処理　　４箇所 橋梁補修工　　断面修復工　床版上面（延べ4.27m3）１構造物 床版下面（延べ1.26m3）１構造物 当て板補修工　　１式 現場塗装工　　橋梁塗装工　Rc-Ⅰ塗装　　1,170m2 道路付属構造物塗装工　橋梁用高欄　2,550m2 仮設工　　１式
工期　（自）	令和　７年　２月１０日
工期　（至）	令和　８年　２月２７日
契約金額	４１０，３００，０００円（税込み）