

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 阿賀野川大橋補修工事
工事地名	新潟県新潟市東区一日市～北区濁川地先

2. 工事内容

1)	事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2)	主 工 種	橋梁保全工事	
3)	工 期	日間	自 令和 年 月 日 至 令和 8年 2月 27日
4)	工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 阿賀野川大橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	208, 299, 707		
舗装工	式	1	65, 904, 973		
舗装打換え工	式	1	31, 033, 103	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 t ≤ 150mm 夜間(著しい時間的制約) ;	
				路面切削 (下り線)	4, 810 m2
				全面切削6cm以下 段差擦付撤去無 夜間(著しい時間的制約) ;	
				路面切削 (上り線)	2, 640 m2
				全面切削6cmを超え12cm以下 段差擦付撤去無 夜間(著しい時間的制約) ;	
				殻運搬(路面切削)	451 m3
				アスファルト殻 夜間(著しい時間的制約) ;	
				殻処分	451 m3
				アスファルト殻 ;	
				基層(車道・路肩部) (上り線)	2, 640 m2
				①密粒度アスコン(13FH)改質材入 t=30mm 3.0m<W 夜間(著しい時間的制約) ;	
				表層(車道・路肩部) (上り線)	2, 640 m2
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W 夜間(著しい時間的制約) ;	
				表層(車道・路肩部) (下り線)	4, 810 m2
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W 夜間(著しい時間的制約) ;	
舗装打換え工	式	1	3, 843, 720	路面切削	1, 620 m2
				全面切削6cm以下 段差擦付撤去無 夜間(著しい時間的制約) ;	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 阿賀野川大橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬(路面切削)	48	m3
				アスファルト殻 夜間(著しい時間的制約) ;		
				殻処分	48	m3
				アスファルト殻 ;		
				表層(歩道部)	1,620	m2
				⑧再生密粒度アスコン(13) t=30mm 1.4m<W 夜間(著しい時間的制約) ;		
橋面防水工	式	1	24,264,650	橋面防水	7,450	m2
				塗膜防水 夜間(著しい時間的制約) ;		
橋面防水工	式	1	6,763,500	橋面防水	1,620	m2
				塗膜防水 夜間(著しい時間的制約) ;		
区画線工	式	1	417,384			
区画線工	式	1	417,384	ペイント式区画線	1,800	m
				ペイント式 水性型 実線(白) 15cm 常温 夜間(著しい時間的制約) ;		
				ペイント式区画線	360	m
				ペイント式 水性型 破線(白) 15cm 加熱 夜間(著しい時間的制約) ;		
橋梁床版工	式	1	11,149,556			
床版補強工(炭素繊維接着工法)	式	1	11,149,556	下地処理	179	m2
				プライマー	159	m2
				エポキシ樹脂系 ;		
				不陸整正	159	m2
				エポキシ樹脂系 ;		
				炭素繊維シート接着	476	m2
				仕上げ塗装	159	m2
				柔軟型エポキシ樹脂系、柔軟型ウレタン系 ;		
橋梁付属物工	式	1	19,012,150			
伸縮装置止水工	式	1	10,543,000	伸縮装置非排水化处理	1	箇所
				(A1橋台上下線)		
				乾式止水材 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 阿賀野川大橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伸縮装置非排水化处理 (P4橋脚上下線) 乾式止水材；	1	箇所
				伸縮装置非排水化处理 (P8橋脚上下線) 乾式止水材；	1	箇所
				伸縮装置非排水化处理 (A2橋台上下線) 乾式止水材；	1	箇所
落橋防止装置工	式	1	417,500	落橋防止構造取替	1	箇所
排水施設工	式	1	307,578	排水管	4	m
				高気密ステンレス排水管； コンクリートアンカーボルト設置	2	本
橋梁用高欄工	式	1	7,744,072	部材取替え (歩道部高欄)	278	kg
				紫外線硬化型FRPシート設置 (上り)	0.1	m2
				紫外線硬化型FRPシート設置 (下り)	1	m2
				現場発生品運搬 高欄部材；	1	式
橋梁補修工	式	1	29,156,370			
断面修復工	式	1	21,312,272	左官工法 (床版上面) 1構造物当り修復延べ体積 4.27m3 低弾性ラテックス 改質超速硬コンクリート 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無；	1	構造物
				左官工法 (床版下面) 1構造物当り修復延べ体積 1.26m3 ポリマーセメントモルタル(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無 ；	1	構造物

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 阿賀野川大橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬	6	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	6	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
当板補強工	式	1	7, 844, 098	芯出し素地調整	9	m2
				現場孔明	785	本
				φ 26. 5 ;		
				補強部材取付	25	部材
				高力ボルト締め	797	本
				S10T M22 ;		
				ビニール仕上げ	797	本
現場塗装工	式	1	46, 861, 626			
橋梁塗装工	式	1	18, 704, 526	清掃・水洗い	1, 170	m2
				素地調整	1, 170	m2
				1種ケレン(フラスト処理) ;		
				防食下地	1, 170	m2
				有機ゾンクリッチペイント ;		
				下塗	1, 170	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回 ;		
				下塗	1, 170	m2
				(増塗)		
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) スプレー 塗装回数 1回 ;		
				中塗	1, 170	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回 ;		
				上塗	1, 170	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回 ;		
				面取り加工	890	m
				R=2mm ;		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 阿賀野川大橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属構造物塗装工	式	1	28,157,100	素地調整	2,550	m2
				上塗	2,550	m2
				高純度シリコン塗料（ライトグレー）高欄 2回塗り；		
構造物撤去工	式	1	23,048			
橋梁付属物撤去工	式	1	23,048	排水管撤去	1	式
仮設工	式	1	35,774,600			
足場工	式	1	33,609,600	足場	1,300	m2
				吊足場 夜間（著しい時間的制約）；		
				足場	390	m2
				片側朝顔防護足場 タイプ B+E 夜間（著しい時間的制約）；		
				足場	210	m2
				橋脚回り足場 タイプ F 夜間（著しい時間的制約）；		
交通管理工	式	1	2,165,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
				夜間；		
直接工事費	式	1	208,299,707			
共通仮設費	式	1	24,854,000			
共通仮設費	式	1	2,107,000			
運搬費	式	1	329,200	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,719,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	22,747,000			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 阿賀野川大橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	233, 153, 707	
現場管理費	式	1	94, 789, 000	
工事原価	式	1	327, 942, 707	
一般管理費等	式	1	47, 777, 293	
工事価格	式	1	375, 720, 000	