

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P 2 8－2 9）工事
工事地名	新潟県新潟市中央区本馬越2丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	360日間	自	令和 7年 1月31日
		至	令和 8年 1月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P 2 8－2 9）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	120,255,967		
RC橋脚工	式	1	87,712,983		
作業土工	式	1	3,804,116	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂(流用土)；	
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
場所打杭工	式	1	23,859,066	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				場所打杭	12 本
				φ1200mm L=14.5m 30-18-25BB C≧350kg/m3；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				殻積込	7 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	7 m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
場所打杭工	式	1	22,275,262	殻処分	7 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				場所打杭	9 本
				φ1500mm L=14.5m 30-18-25BB C≧350kg/m3；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P 2 8－2 9）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				殻積込	29	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	29	m3
橋脚躯体工	式	1	18, 566, 885	コンクリート(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	29	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				基礎材	86	m2
				RC-40 t=20cm；		
				均しコンクリート	86	m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=10cm；		
				コンクリート	290	m3
				30-12-40BB W/C≤50% 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	24. 96	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	1. 75	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	17. 24	t
				SD345 D38；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				撤去しない埋設型枠；		
				型枠	1	式
				円筒型枠 φ175；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				銘板	1	枚
				品質等表示用 500×500×8 字厚5mm；		

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P 2 8－2 9）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋脚躯体工	式	1	19,207,654	基礎材	99 m2
				RC-40 t=20cm ;	
				均しコンクリート	99 m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=10cm ;	
				コンクリート	349 m3
				30-12-40BB W/C≤50% 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	
				鉄筋	16.1 t
				SD345 D16～25 ;	
				鉄筋	21.09 t
				SD345 D29～32 ;	
				型枠	1 式
				一般型枠 ;	
				型枠	1 式
				撤去しない埋設型枠 ;	
				型枠	1 式
表面被覆工	式	1	747,509	円筒型枠 φ150 ;	
				型枠	1 式
				円筒型枠 φ175 ;	
				支保	1 式
				40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm] ;	
				足場	1 式
				安全ネット必要 ;	
				銘板	1 枚
				品質等表示用 500×500×8 字厚5mm ;	
表面含浸工	式	1	231,525	含浸材塗布	63 m2
				ｼﾝｼ系含浸材 0.21kg/m2 ;	
剥落防止工	式	1	515,984	剥落防止対策	56 m2
構造物撤去工	式	1	1,439,995		

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P 2 8－2 9）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	853, 387	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm；	
				舗装版破碎	310 m2
				アスファルト舗装版 15cm<t≤35cm；	
				鋼矢板引抜き	72 枚
運搬処理工	式	1	586, 608	Ⅱ型 引抜長l=5.0m；	
				タイロッド撤去	1 式
				殻運搬	93 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	93 m3
仮設工	式	1	30, 355, 480	アスファルト殻；	
				現場発生品運搬	1 式
				鋼矢板・タイロッド；	
土留・仮締切工	式	1	8, 171, 991	鋼矢板	78 枚
				Ⅲ型 鋼矢板長L=13.0m 打込・引抜長 l=12.5m；	
				鋼矢板	6 枚
				（既設）	
				Ⅲ型 鋼矢板長L=13.5m 引抜長l=13.0m；	
				鋼矢板	68 枚
				ガス切断；	
土留・仮締切工	式	1	12, 465, 349	切梁・腹起し	28.1 t
				現場発生品運搬	1 式
				鋼矢板；	
				鋼矢板	37 枚
				Ⅲ型 鋼矢板長L=13.0m 打込・引抜長l=12.5m；	
				鋼矢板	32 枚
				Ⅲ型 鋼矢板長L=13.5m 打込長l=13.0m；	
土留・仮締切工	式	1	12, 465, 349	鋼矢板	16 枚
				（既設）	
				Ⅲ型 鋼矢板長L=11.0m 引抜長l=10.5m；	
				鋼矢板	101 枚
				ガス切断；	

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P 2 8－2 9）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				切梁・腹起し 間詰コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% ; 現場発生品運搬 鋼矢板 ;	32.8 1 1	t 箇所 式
摩擦低減材塗布工	式	1	1,951,040	摩擦低減材塗布 Ⅲ型 ;	416	m2
地下水位低下工	式	1	2,275,000	簡易ウエル	1	式
地下水位低下工	式	1	2,334,720	簡易ウエル	1	式
電力設備工	式	1	264,400	受電設備	1	式
交通管理工	式	1	2,892,980	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	120,255,967			
共通仮設費	式	1	22,816,459			
共通仮設費	式	1	8,710,459			
運搬費	式	1	5,636,259	重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1 1	式 式 式
役務費	式	1	47,000	電力基本料金	1	式
技術管理費	式	1	368,200	水セメント比測定費 道路施設基本データ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,659,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,106,000			
純工事費	式	1	143,072,426			

積算内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P 2 8－2 9）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	46,369,000	
工事原価	式	1	189,441,426	
一般管理費等	式	1	29,798,574	
工事価格	式	1	219,240,000	