

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紫竹山道路 南紫竹ランプ改良その5 工事
工事地名	新潟県新潟市東区南紫竹 1 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	291日間	自	令和 7年 2月28日
		至	令和 7年12月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 南紫竹ランプ改良その5工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	109,030,917		
地盤改良工	式	1	66,902,440		
固結工	式	1	40,961,800	高压喷射搅拌 1 本 多重管工法 φ2300mm 削孔長8.0m 改良長3.2m ； 高压喷射搅拌 11 本 多重管工法 φ2800mm 削孔長8.0m 改良長3.2m ； 高压喷射搅拌 10 本 多重管工法 φ2800mm 削孔長6.9m 改良長2.1m ； 高压喷射搅拌 15 本 多重管工法 φ2800mm 削孔長7.8m 改良長3.0m ； 高压喷射搅拌 17 本 多重管工法 φ2800mm 削孔長7.6m 改良長2.8m ； 高压喷射搅拌 9 本 多重管工法 φ2800mm 削孔長7.4m 改良長2.6m ； 専用マシン移動 1 回 多重管工法； 高压喷射搅拌 12 本 单管工法 φ900mm 削孔長6.8m 改良長4.8m； 専用マシン移動 1 式 单管工法； 薬液注入 16 本 溶液型アルカリ系無機瞬結タイプ；	
泥水処理工	式	1	25,940,640	泥水処理	867 m3
カルバート工	式	1	20,948,178		

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 南紫竹ランプ改良その5工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	4,767,878	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				RC-40 最小埋戻幅4m以上；		
				埋戻し	1	式
				RC-40 最大埋戻幅1m以上4m未満；		
				埋戻し	1	式
				RC-40 最大埋戻幅1m未満；		
プレキャストカルバート工	式	1	16,180,300	埋戻し	1	式
				流動化処理土；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土材料	1	式
				RC-40；		
				基礎材	112	m2
				RC-40 t=200mm；		
特殊マンホール工	式	1	4,113,800	基礎コンクリート	17	m3
				18-8-25BB W/C≤65%；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				プレキャストボックス	45	m
特殊マンホール	式	1	4,113,800	B2000×H2000；		
				プレキャストボックス（材料）	1	式
特殊マンホール	式	1	4,113,800	特殊マンホール	1	箇所
				24-12-40BB W/C≤55%；		
				組立マンホール	1	基
				B1000×L1000×H1600；		
				蓋	1	組

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 南紫竹ランプ改良その5工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					角型铸铁盖 □1000×1000 T-25用；	
下水道工		式	1	1,298,350		
下水道台座工		式	1	889,270	コンクリート 18-8-40BB W/C≤60%； 型枠 一般型枠；	23 m3 1 式
下水道仮移設工		式	1	409,080	小型マンホール 塩化ビニル φ300； 硬質塩化ビニル管 φ200； 取付管 Φ150mm；	2 箇所 45 m 3 箇所
構造物撤去工		式	1	3,814,779		
作業土工		式	1	393,342	床掘り 土砂； 埋戻し 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
構造物取壊し工		式	1	2,516,838	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 鋼材切断 鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)；	6 m3 41 m3 181 m2 266 箇所

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 南紫竹ランプ改良その5工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物撤去工	式	1	26,614	暗渠排水管撤去	46	m
				撤去；		
				マンホール撤去	1	基
運搬処理工	式	1	877,985	2000Kg/基以下；		
				殻運搬	6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	41	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	9	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	41	m3
仮設工	式	1	11,953,370	コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	9	m3
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				鋼矢板、VU-200、マンホール；		
土留・仮締切工	式	1	11,136,870	鋼矢板	5	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 1		
				1.95m；		
				鋼矢板	2	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.45		
				m；		
				鋼矢板	4	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 1.75m 鋼矢板打込長 1		
				.2m；		
				鋼矢板	47	枚
				IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.4		
				5m；		
				鋼矢板	39	枚
				IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 10		

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 南紫竹ランプ改良その5工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				.95m ; 鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 1.75m 鋼矢板打込長 1.2m ; 広幅鋼矢板 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 11.45m ; 広幅鋼矢板 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込長 10.95m ; 広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.95m ; 油圧式圧入機の据付解体 切梁・腹起し 鋼矢板（材料）	2 49 16 5 3 40 1	枚 枚 枚 枚 回 t 式
交通管理工	式	1	816,500	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費	式	1	109,030,917			
共通仮設費	式	1	18,955,237			
共通仮設費	式	1	4,077,237			
運搬費	式	1	1,246,737	仮設材運搬費 仮設材運搬費	1 式 1 式	
技術管理費	式	1	124,500	道路施設基本データ作成費用 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験；	1 式 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,706,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,878,000			

積算内訳書

工事名	紫竹山道路 南紫竹ランプ改良その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	127,986,154	
現場管理費	式	1	48,886,000	
工事原価	式	1	176,872,154	
一般管理費等	式	1	26,267,846	
工事価格	式	1	203,140,000	