

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持管内橋梁補修工事
工事地名	新潟県新発田市島潟地先及び北蒲原郡聖籠町三賀地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	370日間	自	令和 7年 3月 4日
		至	令和 8年 3月 8日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	45, 882, 978		
橋梁付属物工	式	1	19, 368, 394		
伸縮継手工	式	1	16, 220, 000	鋼・コゝム製伸縮装置補修 P1, P4 補修 重量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 夜間；	16 m
				鋼・コゝム製伸縮装置補修 A2 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 夜間；	8 m
伸縮継手工	式	1	2, 594, 000	鋼・コゝム製伸縮装置補修 A1, A2 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有；	5 m
				鋼・コゝム製伸縮装置補修 P1 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有；	2. 5 m
				鋼・コゝム製伸縮装置補修 P4 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有；	2. 5 m
排水施設工	式	1	56, 394	排水管 VP管；	6 m
検査路工	式	1	498, 000	マンホール取替	4 個
橋梁補修工	式	1	22, 958, 928		
橋梁地覆補修工	式	1	5, 148, 760	止水対策 防水シリコン粘着シート；	194 m
支承取替工	式	1	2, 291, 930	支承取替 I 下部工ブラケット取付有り 支承直下部以外のは つりの有り；	1 基
				補剛材	1 箇所

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
ひび割れ補修工	式	1	172, 200	低圧注入工法 25m未満；	1 構造物
断面修復工	式	1	3, 969, 000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0. 94m3 ポリマーセメントモルタル 40%亜硝酸リチウム水溶液55kg/m3添加 クレン・防錆有り；	1 構造物
当て板補修工	式	1	6, 202, 192	芯出し素地調整 現場孔明 φ 24. 5； 補強部材取付 高力ボルト締め S10T、F10T M22； ビントール仕上げ エポキシ樹脂塗布 平均厚2mm；	12 m2 543 本 107 部材 543 本 531 本 11 m2
当て板補修工	式	1	5, 174, 846	芯出し素地調整 現場孔明 φ 24. 5； 補強部材取付 高力ボルト締め S10T、M22； ビントール仕上げ エポキシ樹脂塗布 平均厚2mm；	8 m2 261 本 94 部材 261 本 261 本 6 m2
構造物撤去工	式	1	26, 586		
排水構造物撤去工	式	1	21, 160	排水管撤去 SGP管；	5 m
運搬処理工	式	1	4, 649	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 m3 1 m3
運搬処理工	式	1	777	現場発生品運搬 SGP管；	0. 06 t

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持管内橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工		式	1	3, 529, 070			
足場工		式	1	986, 610	足場 単管足場；	10	掛m2
					足場 吊足場(板張り防護工) 夜間；	20	m2
					足場 吊足場(橋脚周り足場) 夜間；	40	m2
足場工		式	1	290, 060	足場 吊足場(板張り防護工)；	20	m2
					足場 吊足場(橋脚周り足場)；	10	m2
交通管理工		式	1	2, 252, 400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	45, 882, 978			
共通仮設費		式	1	9, 138, 600			
共通仮設費		式	1	681, 600			
技術管理費		式	1	178, 600	鉄筋探査 横向き；	1	式
					道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	503, 000			
共通仮設費（率計上）		式	1	8, 457, 000			
純工事費		式	1	55, 021, 578			
現場管理費		式	1	29, 320, 000			
工事原価		式	1	116, 270, 655			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持管内橋梁補修工事 子				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	14,581,077		
舗装工	式	1	60,880		
橋面防水工	式	1	37,032	橋面防水	4 m2
アスファルト舗装工	式	1	23,848	塗膜防水；	
				基層(車道・路肩部)	4 m2
				①密粒度アスコン13FH改質材入 t=30mm W<1.4m 時間的制約を著しく受ける場合；	
				表層(車道・路肩部)	4 m2
				⑥密粒度アスコン新20FH改質材入 t=50mm W<1.4m 時間的制約を著しく受ける場合；	
橋梁付属物工	式	1	2,129,370		
伸縮装置止水工	式	1	787,980	伸縮装置止水	2 組
				弾性シール材；	
				簡易排水樋	5.2 m
				サイドドレン；	
排水施設工	式	1	1,197,750	鉛直排水管補修	16 組
				床版貫通型 時間的制約を著しく受ける場合；	
				横引排水管補修	7 箇所
				SS400 t=6mm；	
漏水対策工	式	1	143,640	水切り	60 m
				EPDMゴムホシジ 25×20mm；	
橋梁補修工	式	1	9,016,730		
橋梁地覆補修工	式	1	2,399,760	壁高欄目地補修	27 m2
				シコンシート t1.8×W300×L1000mm 時間的制約を著しく受ける場合；	
ひび割れ補修工	式	1	98,890	充てん工法	1 構造物
				20m未満 エポキシ樹脂3種；	
断面修復工	式	1	6,228,400	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.657m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持管内橋梁補修工事 子				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ウオータージェットはつり	6 m2
				床版下面 t=50mm ;	
				吹付工法	6 m2
				湿式吹付工法 ポリマーセメントモルタル 床版下面 50mm ;	
剥落防止工	式	1	289,680	剥落防止塗装	4 m2
				無繊維型透明樹脂工法 ;	
構造物撤去工	式	1	67,217		
構造物取壊し工	式	1	51,820	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 t≤15cm 時間的制約を著しく受ける場合 ;	
				舗装版破碎	4 m2
				アスファルト舗装版 4cm<t≤10cm 時間的制約を著しく受ける場合 ;	
運搬処理工	式	1	15,397	殻運搬	1 m3
				アスファルト殻 時間的制約を著しく受ける場合 ;	
				殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	1 m3
				アスファルト殻 ;	
				殻処分	1 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	3,306,880		
足場工	式	1	2,440,880	足場	1 式
				手摺先行型枠組足場 ;	
				足場	1 式
				高所作業車 ;	
交通管理工	式	1	866,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	14,581,077		
共通仮設費	式	1	4,400,000		

積算内訳書

[illegible]