

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 新潟維持補修工事
工事地名	新潟維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	日間	自 令和 年 月 日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 新潟維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	86,778,402	
舗装工	式	1	38,236,002	
切削オーバーレイ工	式	1	548,622	切削オーバーレイ 夜間・著しい時間制約 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 150 m2 殻運搬(路面切削) 夜間・著しい時間制約 アスファルト殻(切削)； 8 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 8 m3
切削オーバーレイ工	式	1	5,064,780	切削オーバーレイ 夜間・著しい時間制約 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 1,400 m2 殻運搬(路面切削) 夜間・著しい時間制約 アスファルト殻(切削)； 70 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 70 m3
切削オーバーレイ工	式	1	2,166,360	切削オーバーレイ 夜間・著しい時間制約 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 600 m2 殻運搬(路面切削) 夜間・著しい時間制約 アスファルト殻(切削)； 30 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 30 m3
切削オーバーレイ工	式	1	5,054,840	切削オーバーレイ 夜間・著しい時間制約 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 1,400 m2

積算内訳書

工事名	R 6 新潟維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				20FH改質材入；		
				殻運搬(路面切削)	70	m3
				夜間・著しい時間制約		
				アスファルト殻(切削)；		
				殻処分	70	m3
				アスファルト殻(切削)；		
				切削オーバーレイ	1,400	m2
				夜間・著しい時間制約		
切削オーバーレイ工	式	1	5,073,180	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新		
				20FH改質材入；		
				殻運搬(路面切削)	70	m3
				夜間・著しい時間制約		
				アスファルト殻(切削)；		
				殻処分	70	m3
				アスファルト殻(切削)；		
				切削オーバーレイ	1,000	m2
切削オーバーレイ工	式	1	3,595,300	夜間・著しい時間制約		
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新		
				20FH改質材入；		
				殻運搬(路面切削)	50	m3
				夜間・著しい時間制約		
				アスファルト殻(切削)；		
				殻処分	50	m3
				アスファルト殻(切削)；		
切削オーバーレイ工	式	1	5,112,940	切削オーバーレイ	1,400	m2
				夜間・著しい時間制約		
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新		
				20FH改質材入；		
				殻運搬(路面切削)	70	m3
				夜間・著しい時間制約		
				アスファルト殻(切削)；		
				殻処分	70	m3
				アスファルト殻(切削)；		

積算内訳書

工事名	R 6 新潟維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
切削オーバーレイ工	式	1	3,652,100	切削オーバーレイ	1,000	m2
				夜間・著しい時間制約 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 殻運搬(路面切削)	50	m3
				夜間・著しい時間制約 アスファルト殻(切削)； 殻処分	50	m3
切削オーバーレイ工	式	1	2,167,830	切削オーバーレイ	600	m2
				夜間・著しい時間制約 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 殻運搬(路面切削)	30	m3
				夜間・著しい時間制約 アスファルト殻(切削)； 殻処分	30	m3
切削オーバーレイ工	式	1	3,620,150	切削オーバーレイ	1,000	m2
				夜間・著しい時間制約 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 殻運搬(路面切削)	50	m3
				夜間・著しい時間制約 アスファルト殻(切削)； 殻処分	50	m3
切削オーバーレイ工	式	1	1,089,240	切削オーバーレイ	300	m2
				夜間・著しい時間制約 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 殻運搬(路面切削)	15	m3
				夜間・著しい時間制約 アスファルト殻(切削)；		

積算内訳書

工事名	R 6 新潟維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻(切削)；	15	m3
切削オーバーレイ工	式	1	363,080	切削オーバーレイ 夜間・著しい時間制約 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 殻運搬(路面切削) 夜間・著しい時間制約 アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	100	m2
					5	m3
					5	m3
切削オーバーレイ工	式	1	727,580	切削オーバーレイ 夜間・著しい時間制約 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 殻運搬(路面切削) 夜間・著しい時間制約 アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	200	m2
					10	m3
					10	m3
標識工	式	1	20,044,200			
小型標識工	式	1	20,044,200	標識柱 単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上；	220	基
区画線工	式	1	1,179,600			
区画線工	式	1	1,179,600	ペイント式区画線 夜間・著しい時間制約 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温； ペイント式区画線 夜間・著しい時間制約 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱；	3,000	m
					3,000	m
現場塗装工	式	1	17,403,000			

積算内訳書

工事名	R 6 新潟維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属構造物塗装工	式	1	17,403,000	素地調整 ホール類；	3,000	m2
				下塗 鉛・クロムフリーさび止めペイント・下塗・淡彩；	3,000	m2
				中塗 長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白色；	3,000	m2
				上塗 長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白色；	3,000	m2
構造物撤去工	式	1	7,750,600			
標識撤去工	式	1	7,750,600	標識撤去 標識柱 400kg未満/基；	220	基
				標識撤去 標識板 1.0m2/基；	220	基
仮設工	式	1	2,165,000			
交通管理工	式	1	2,165,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	86,778,402			
共通仮設費	式	1	10,485,600			
共通仮設費	式	1	2,068,600			
運搬費	式	1	2,009,800	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,417,000			
純工事費	式	1	97,264,002			
現場管理費	式	1	39,751,000			

積算内訳書

工事名	R 6 新潟維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	137, 015, 002	
一般管理費等	式	1	22, 544, 998	
工事価格	式	1	159, 560, 000	