

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持補修工事
工事地名	新発田維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	261日間	自 令和 年 月 日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	83,280,920	
舗装工	式	1	24,706,320	
切削オーバーレイ工	式	1	9,029,400	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 2,400 m2 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 120 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 120 m3
切削オーバーレイ工	式	1	15,676,920	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 4,200 m2 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 210 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 210 m3
標識工	式	1	27,333,000	
小型標識工	式	1	27,333,000	標識柱 単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上； 300 基
区画線工	式	1	1,104,600	
区画線工	式	1	1,104,600	ペイント式区画線 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温； 3,000 m ペイント式区画線 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱； 3,000 m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
現場塗装工	式	1	17,403,000		
道路付属构造物塗装工	式	1	17,403,000	素地調整	3,000 m2
				ポール類；	
				下塗	3,000 m2
				鉛・クロムフリーさび止めペイント・下塗・淡彩；	
				中塗	3,000 m2
				長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白色；	
				上塗	3,000 m2
				長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白色；	
构造物撤去工	式	1	10,569,000		
標識撤去工	式	1	10,569,000	標識撤去	300 基
				標識柱；	
				標識撤去	300 基
				標識板；	
仮設工	式	1	2,165,000		
交通管理工	式	1	2,165,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	83,280,920		
共通仮設費	式	1	8,158,200		
共通仮設費	式	1	497,200		
運搬費	式	1	438,400	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,661,000		
純工事費	式	1	91,439,120		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 新発田維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	37,736,000	
工事原価	式	1	129,175,120	
一般管理費等	式	1	21,414,880	
工事価格	式	1	150,590,000	