

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 黒埼維持補修工事
工事地名	黒埼維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	日間	自 令和 年 月 日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 黒埼維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	63,024,577	
舗装工	式	1	22,695,377	
切削オーバーレイ工	式	1	20,951,100	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 6,000 m2 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 300 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 300 m3
切削オーバーレイ工	式	1	1,744,277	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 500 m2 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 25 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 25 m3
標識工	式	1	16,399,800	
小型標識工	式	1	16,399,800	標識柱 単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上； 180 基
区画線工	式	1	920,500	
区画線工	式	1	920,500	ペイント式区画線 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温； 2,500 m ペイント式区画線 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱； 2,500 m

積算内訳書

工事名	R 6 黒埼維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場塗装工	式	1	14, 502, 500	
道路付属構造物塗装工	式	1	14, 502, 500	素地調整 2, 500 m2 ポール類； 下塗 2, 500 m2 鉛・クロムフリーさび止めペイント・下塗・淡彩 全高4m未満のポール類； 中塗 2, 500 m2 長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白色 全高4m未満のポール類； 上塗 2, 500 m2 長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白色 全高4m未満のポール類；
構造物撤去工	式	1	6, 341, 400	
標識撤去工	式	1	6, 341, 400	標識撤去 180 基 標識柱 400kg未満/基； 標識撤去 180 基 標識板 1.0m2/基；
仮設工	式	1	2, 165, 000	
交通管理工	式	1	2, 165, 000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	63, 024, 577	
共通仮設費	式	1	6, 855, 000	
共通仮設費	式	1	452, 000	
運搬費	式	1	393, 200	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 黒埼維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,403,000	
純工事費	式	1	69,879,577	
現場管理費	式	1	30,104,000	
工事原価	式	1	99,983,577	
一般管理費等	式	1	17,136,423	
工事価格	式	1	117,120,000	