

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 水原維持補修工事
工事地名	水原維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	261日間	自 令和 年 月 日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 水原維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	90,665,520	
舗装工	式	1	38,884,820	
切削オーバーレイ工	式	1	3,018,520	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 800 m2 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 40 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 40 m3
切削オーバーレイ工	式	1	3,756,650	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 1,000 m2 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 50 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 50 m3
切削オーバーレイ工	式	1	5,231,660	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 1,400 m2 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 70 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 70 m3
切削オーバーレイ工	式	1	1,121,070	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 300 m2

積算内訳書

工事名	R 6 水原維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				20FH改質材入； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	15 15	m3 m3
切削オーバーレイ工	式	1	10,371,060	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	2,800 140 140	m2 m3 m3
切削オーバーレイ工	式	1	10,260,320	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	2,800 140 140	m2 m3 m3
切削オーバーレイ工	式	1	5,125,540	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン新 20FH改質材入； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	1,400 70 70	m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	R 6 水原維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識工	式	1	23,688,600	
小型標識工	式	1	23,688,600	標識柱 260 基 単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上；
区画線工	式	1	1,104,600	
区画線工	式	1	1,104,600	ペイント式区画線 3,000 m 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温； ペイント式区画線 3,000 m 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱；
現場塗装工	式	1	15,662,700	
道路付属構造物塗装工	式	1	15,662,700	素地調整 2,700 m2 ポール類； 下塗 2,700 m2 鉛・クロムフリーさび止めペイント・下塗・淡彩 全高4m未満のポール類； 中塗 2,700 m2 長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白色 全高4m未満のポール類； 上塗 2,700 m2 長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白色 全高4m未満のポール類；
構造物撤去工	式	1	9,159,800	
標識撤去工	式	1	9,159,800	標識撤去 260 基 標識柱 400kg未満/基； 標識撤去 260 基 標識板 1.0m2/基；
仮設工	式	1	2,165,000	

積算内訳書

工事名	R 6 水原維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,165,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	90,665,520	
共通仮設費	式	1	9,644,400	
共通仮設費	式	1	1,548,400	
運搬費	式	1	1,489,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,096,000	
純工事費	式	1	100,309,920	
現場管理費	式	1	40,816,000	
工事原価	式	1	141,125,920	
一般管理費等	式	1	23,124,080	
工事価格	式	1	164,250,000	