

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その10工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	232日間	自 令和 7年 5月 9日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その１０工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	111,232,288		
道路土工	式	1	90,997,990		
掘削工	式	1	79,563,000	掘削	30,000 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；	
				土砂等運搬	1 式
				(猿沢道路7)	
				軟岩；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	851,200	法面整形(切土部)(ICT)	800 m2
				軟岩I；	
土砂等運搬工	式	1	10,583,790	土砂等運搬	1 式
				(11号TN→桧原)	
				軟岩；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面工	式	1	16,845,140		
植生工	式	1	4,280,800	植生基材吹付	800 m2
				3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	
連続繊維補強土工	式	1	12,564,340	連続繊維補強土	798 m2
				t=20cm；	
				プレート付アンカー	355 本
				SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ；	
				流末処理	140 m
				VP-50；	
排水構造物工	式	1	2,437,158		
排水工	式	1	523,650	小段排水	75 m
				BF-I -B300-L2000；	
防草コンクリート	式	1	1,913,508	張りコンクリート	276 m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=100mm；	

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その１０工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	952,000	
交通管理工	式	1	952,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	111,232,288	
共通仮設費	式	1	14,230,969	
共通仮設費	式	1	3,163,969	
運搬費	式	1	1,427,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	669,969	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,067,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,067,000	
純工事費	式	1	125,463,257	
現場管理費	式	1	38,743,000	
工事原価	式	1	164,206,257	
一般管理費等	式	1	26,363,743	
工事価格	式	1	190,570,000	