

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 1 工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	259日間	自 令和 7年 4月12日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 1 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	118, 163, 386		
道路土工		式	1	81, 063, 240		
掘削工		式	1	79, 563, 000	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5, 000m3以上 ; 土砂等運搬 (猿沢道路8) 軟岩 ; 積込(ルーズ) 土砂 土量50, 000m3未満 ;	30, 000 m3 1 式 1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	1, 500, 240	法面整形 (切土部) (ICT) 軟岩I ;	1, 410 m2
法面工		式	1	28, 513, 526		
植生工		式	1	6, 859, 650	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;	1, 410 m2
連続繊維補強土工		式	1	21, 653, 876	連続繊維補強土 t=20cm ; プレート付アンカー SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ ; 流末処理 VP-50 ;	1, 414 m2 629 本 140 m
排水構造物工		式	1	7, 634, 620		
集水枥・マンホール工		式	1	350, 520	現場打ち集水枥 MB種 18-8-40BB W/C≦60% ; 蓋 S-600-600-t12 ;	4 箇所 4 枚
排水工		式	1	1, 823, 523	小段排水 BF- I -B300-L2000 ; 縦排水 BF-B300-L2000 ソケット付 ;	231 m 27 m

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その 1 1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防草コンクリート	式	1	5,460,577	張りコンクリート	740 m2
				小段排水 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm ;	
				張りコンクリート	27 m2
				縦排水 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm ;	
仮設工	式	1	952,000		
交通管理工	式	1	952,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	118,163,386		
共通仮設費	式	1	14,923,783		
共通仮設費	式	1	3,225,783		
運搬費	式	1	1,427,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	676,783	保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,122,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,698,000		
純工事費	式	1	133,087,169		
現場管理費	式	1	40,977,000		
工事原価	式	1	174,064,169		
一般管理費等	式	1	27,735,831		
工事価格	式	1	201,800,000		