

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 2 工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	188日間	自	令和 7年 5月22日
		至	令和 7年11月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その1 2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	111,170,186	
道路土工	式	1	100,348,890	
掘削工	式	1	79,563,000	掘削 30,000 m3 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上 ; 土砂等運搬 1 式 (道の駅) 軟岩 ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	383,040	法面整形 (切土部) (ICT) 360 m2 軟岩I ;
土砂等運搬工	式	1	20,402,850	土砂等運搬 1 式 (2号TN→北黒川) 軟岩 ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面工	式	1	7,911,916	
植生工	式	1	2,014,200	植生基材吹付 360 m2 3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満 ;
連続繊維補強土工	式	1	5,897,716	連続繊維補強土 356 m2 t=20cm ; プレート付アンカー 159 本 SD345 D19 L=800 亜鉛メッキ ; 流末処理 100 m VP-50 ;
排水構造物工	式	1	1,957,380	
排水工	式	1	418,920	小段排水 60 m BF- I -B300-L2000 ;
防草コンクリート	式	1	1,538,460	張りコンクリート 222 m2 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm ;

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 大須戸地区道路その１２工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	952,000	
交通管理工	式	1	952,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	111,170,186	
共通仮設費	式	1	14,220,106	
共通仮設費	式	1	3,159,106	
運搬費	式	1	1,427,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	665,106	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,067,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,061,000	
純工事費	式	1	125,390,292	
現場管理費	式	1	38,720,000	
工事原価	式	1	164,110,292	
一般管理費等	式	1	26,369,708	
工事価格	式	1	190,480,000	