

積算内訳書

1. 工事名

工事名	新発田拡幅 小舟町・城北町舗装工事
工事地名	新潟県新発田市小舟町～中田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	289日間	自	令和 7年 3月25日
		至	令和 8年 1月 7日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	新発田拡幅 小舟町・城北町舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	3,336,436		
道路土工	式	1	3,336,436		
掘削工	式	1	1,648,560	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	800 m3 1 式
路体盛土工	式	1	1,498,950	路体(築堤)盛土 4.0m≦W； 路体(築堤)盛土 W<2.5m；	150 m3 230 m3
路床盛土工	式	1	129,300	路床盛土 W<2.5m；	20 m3
法面整形工	式	1	13,461	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	30 m2
残土処理工	式	1	46,165	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
舗装	式	1	65,268,222		
地盤改良工	式	1	11,004,000		
路床安定処理工	式	1	11,004,000	安定処理 0.6mを超え1m以下 セメント系固化材(防塵型 フレコン) 9t/100m2；	3,000 m2
舗装工	式	1	38,842,274		
オーバーレイ工	式	1	745,192	表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m <W≦3.0m；	392 m2
アスファルト舗装工	式	1	31,554,350	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm； 上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=200mm；	3,000 m2 3,000 m2

積算内訳書

工事名	新発田拡幅 小舟町・城北町舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部)	3,000	m2
				①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 3.0m<W ;		
				基層(車道・路肩部)	4,000	m2
				②再生粗粒度As(20) t=50mm 3.0m<W ;		
				表層(車道・路肩部)	7,000	m2
				⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W ;		
				表層(車道・路肩部)	46	m2
				⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4≦W ;		
アスファルト舗装工	式	1	3,161,160	上層路盤(車道・路肩部)	1,080	m2
				①再生アスファルト安定処理(25) t=100mm 3.0m<W ;		
アスファルト舗装工	式	1	405,389	下層路盤(車道・路肩部)	157	m2
				RC-40 平均t=130mm ;		
				表層(車道・路肩部)	157	m2
				⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m<W ≦ 3.0m ;		
アスファルト舗装工	式	1	994,588	下層路盤(歩道部)	201	m2
				RC-40 平均t=110mm ;		
				基層(歩道部)	201	m2
				②再生粗粒度アスコン(20) t=60mm 1.4m≦W ;		
				表層(歩道部)	201	m2
				⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W ;		
アスファルト舗装工	式	1	1,926,055	下層路盤(歩道部)	295	m2
				RC-40 平均t=93mm ;		
				基層(歩道部)	295	m2
				②再生粗粒度アスコン(20) t=100mm 1.4m≦W ;		
				表層(歩道部)	295	m2
				⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≦W ;		
アスファルト舗装工	式	1	55,540	下層路盤(車道・路肩部)	87	m2
				RC-40 平均t=152mm ;		
排水構造物工	式	1	8,269,806			
作業土工	式	1	252,292	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	新発田拡幅 小舟町・城北町舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				最大埋戻幅1m未満； 基面整正	1	式
側溝工	式	1	7,472,644	自由勾配側溝 FU-B300-C300-L2000；	125	m
				自由勾配側溝 FU-B300-C400-L2000；	56	m
				自由勾配側溝 FU-B300-C500-L2000；	52	m
				自由勾配側溝 FU-B300-C600-L2000；	36	m
				自由勾配側溝 FU-B300-C700-L2000；	26	m
				自由勾配側溝 FU-B300-C300-L2000 横断用；	30	m
				自由勾配側溝 FU-B300-C400-L2000 横断用；	24	m
				自由勾配側溝 FU-B300-C500-L2000 横断用；	10	m
				自由勾配側溝 FU-B300-C700-L2000 横断用；	8	m
				側溝蓋 C-C-T-B300-L500；	246	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995；	29	枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995(横断用) 普通目ボルト固定 T-25；	36	枚
管渠工	式	1	76,840	ヒューム管(B形管) HP1-R1-D300 18-8-40BB W/C≤60%；	4	m
集水桝・マンホール工	式	1	468,030	現場打ち集水桝 MB種 18-8-40BB W/C≤60%；	1	箇所
				現場打ち集水桝 MC種 18-8-40BB W/C≤60%；	2	箇所
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

工事名	新発田拡幅 小舟町・城北町舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				MD種 18-8-40BB W/C≦60% ;	
				蓋 2	枚
				MSGT-500×500 ;	
				蓋 1	枚
				MSGT-600×600 ;	
				蓋 1	枚
				MSGT-600×600(細目) ;	
縁石工	式	1	2,730,808		
作業土工	式	1	57,168	基面整正	1 式
縁石工	式	1	2,673,640	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150 ;	8 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fa・I型-200-L2000 ;	265 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fa・I型-200-L2000(防草型) ;	43 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fc-20-L1000 ;	33 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fc-50-L1000 ;	63 m
区画線工	式	1	1,230,210		
区画線工	式	1	1,230,210	溶融式区画線 溶融式手動 ゼﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	720 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	130 m
				ｵｰﾄﾓﾃｰﾙ式区画線 ｵｰﾄﾓﾃｰﾙ式 水性型 実線 15cm 加熱 ;	1,360 m
				ｵｰﾄﾓﾃｰﾙ式区画線 ｵｰﾄﾓﾃｰﾙ式 水性型 破線 15cm 加熱 ;	60 m
				ｵｰﾄﾓﾃｰﾙ式区画線	1,600 m

積算内訳書

工事名	新発田拡幅 小舟町・城北町舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ペイント式 水性型 実線 15cm 常温；
道路附属施設工	式	1	654,940	
道路附属物工	式	1	654,940	視線誘導標 26 本 DLSA-2 コンクリート建込(穿孔含む) 10本以上30本未満；
構造物撤去工	式	1	1,636,184	
構造物取壊し工	式	1	897,823	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 1 式 コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 580 m2 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 2,280 m2 コンクリート舗装版 15cm以下；
防護柵撤去工	式	1	71,193	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 60 m 現場発生品運搬 1 式 歩道用ガードパイプ；
運搬処理工	式	1	667,168	殻運搬 9 m3 アスファルト殻； 殻運搬 98 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 9 m3 アスファルト殻； 殻処分 98 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	900,000	
交通管理工	式	1	900,000	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	新発田拡幅 小舟町・城北町舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	68,604,658	
共通仮設費	式	1	8,079,480	
共通仮設費	式	1	794,480	
技術管理費	式	1	70,480	道路施設基本データ作成費 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 環境庁告示第46号溶出試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	724,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,285,000	
純工事費	式	1	76,684,138	
現場管理費	式	1	21,868,000	
工事原価	式	1	98,552,138	
一般管理費等	式	1	16,917,862	
工事価格	式	1	115,470,000	