

単 価 合 意 書

令和 7 年 3 月 2 4 日に契約した 新発田拡幅 小舟町・城北町舗装工事 における契約の変更
更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別
添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 7 年 7 月 2 日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
	氏名	分任支出負担行為担当官
		北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二
受注者	住所	新潟県新潟市中央区万代 4 丁目 5 番 1 5 号
	氏名	株式会社加賀田組 新潟支店
		執行役員支店長 八雲 淳一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		3,041,883	
道路土工		式	1		3,041,883	
掘削工		式	1		1,502,950	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	800	312	249,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,253,350	
路体盛土工		式	1		1,366,725	
路体(築堤)盛土	4.0m≦W	m3	150	219.7	32,955	
路体(築堤)盛土	W<2.5m	m3	230	5,799	1,333,770	
路床盛土工		式	1		117,900	
路床盛土	W<2.5m	m3	20	5,895	117,900	
法面整形工		式	1		12,273	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	30	409.1	12,273	
残土処理工		式	1		42,035	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		42,035	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		59,641,273	
地盤改良工						
		式	1		10,032,000	
路床安定処理工						
		式	1		10,032,000	
安定処理	0.6mを超え1m以下 セメント系固化材(防塵型 フレコン) 9t/100m ²					
		m ²	3,000	3,344	10,032,000	
舗装工						
		式	1		35,547,531	
オーバーレイ工						
		式	1		679,336	
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m<W≤3.0m					
		m ²	392	1,733	679,336	
アスファルト舗装工						
(車道)		式	1		28,873,642	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm					
		m ²	3,000	700.7	2,102,100	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=200mm					
		m ²	3,000	1,483	4,449,000	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 3.0m<W					
		m ²	3,000	1,498	4,494,000	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度As(20) t=50mm 3.0m<W					
		m ²	4,000	1,550	6,200,000	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W					
		m ²	7,000	1,641	11,487,000	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4≤W					
		m ²	46	3,077	141,542	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (車道 調整層)		式	1		2,881,440	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生アスファルト安定処理(25) t=100mm 3.0m<W	m2	1,080	2,668	2,881,440	
アスファルト舗装工 (取付道路)		式	1		371,477	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 平均t=130mm	m2	157	546.1	85,737	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm 1.4m<W≤3.0m	m2	157	1,820	285,740	
アスファルト舗装工 (Ⅱ種乗入)		式	1		917,745	
下層路盤(歩道部)	RC-40 平均t=110mm	m2	201	889.9	178,869	
基層(歩道部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=60mm 1.4m≤W	m2	201	2,103	422,703	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≤W	m2	201	1,573	316,173	
アスファルト舗装工 (Ⅲ種乗入)		式	1		1,772,153	
下層路盤(歩道部)	RC-40 平均t=93mm	m2	295	852.3	251,428	
基層(歩道部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=100mm 1.4m≤W	m2	295	3,582	1,056,690	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≤W	m2	295	1,573	464,035	
アスファルト舗装工 (舗装路肩)		式	1		51,738	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 平均t=152mm	m2	87	594.7	51,738	
排水構造物工		式	1		7,540,759	
作業土工		式	1		230,437	
床掘り	土砂	式	1		11,525	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	式	1		119,000	
基面整正		式	1		99,912	
側溝工		式	1		6,813,504	
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	m	125	10,203	1,275,375	
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000	m	56	11,087	620,872	
自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000	m	52	11,680	607,360	
自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000	m	36	12,884	463,824	
自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000	m	26	13,522	351,572	
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000 横断用	m	30	22,905	687,150	
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000 横断用	m	24	25,595	614,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	FU-B300-C500-L2000 横断用	m	10	27,008	270,080	
自由勾配側溝	FU-B300-C700-L2000 横断用	m	8	33,619	268,952	
側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	246	2,105	517,830	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995	枚	29	14,753	427,837	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995(横断用) 普通目ボルト固定 T-25	枚	36	19,677	708,372	
管渠工		式	1		70,100	
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D300 18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m	4	17,525	70,100	
集水桝・マンホール工		式	1		426,718	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	箇所	1	43,658	43,658	
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	箇所	2	62,497	124,994	
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	箇所	1	131,487	131,487	
蓋	MSGT-500 $\times$ 500	枚	2	21,227	42,454	
蓋	MSGT-600 $\times$ 600	枚	1	31,713	31,713	
蓋	MSGT-600 $\times$ 600(細目)	枚	1	52,412	52,412	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		2,489,753	
作業土工		式	1		52,128	
基面整正		式	1		52,128	
縁石工		式	1		2,437,625	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	150×150	m	8	4,696	37,568	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	Fa・I型-200-L2000	m	265	6,063	1,606,695	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	Fa・I型-200-L2000(防草型)	m	43	6,519	280,317	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	Fc-20-L1000	m	33	4,686	154,638	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	Fc-50-L1000	m	63	5,689	358,407	
区画線工		式	1		1,121,632	
区画線工		式	1		1,121,632	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	720	832.9	599,688	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	130	736	95,680	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	1,360	151.9	206,584	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	60	168	10,080	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,600	131	209,600	
道路付属施設工		式	1		597,194	
道路付属物工		式	1		597,194	
視線誘導標	DLSA-2 コンクリート建込(穿孔含む) 10本以上30本未満	本	26	22,969	597,194	
構造物撤去工		式	1		1,491,754	
構造物取壊し工		式	1		818,619	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,631	7,631	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		256,960	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	式	1		2,334	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	580	192.9	111,882	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 15cm以下	m2	2,280	192.9	439,812	
防護柵撤去工		式	1		64,883	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	60	935	56,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	歩道用カート・パ・イ°					
		式	1		8,783	
運搬処理工						
		式	1		608,252	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	9	3,523	31,707	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	98	3,505	343,490	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	9	2,571	23,139	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	98	2,142	209,916	
仮設工						
		式	1		820,650	
交通管理工						
		式	1		820,650	
交通誘導警備員						
		式	1		820,650	
直接工事費						
		式	1		62,683,156	
共通仮設費						
		式	1		7,383,612	
共通仮設費						
		式	1		726,262	
技術管理費						
		式	1		64,266	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		57,610	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
六価加減溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	式	1		6,656	
現場環境改善費（率計上）		式	1		661,996	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,657,350	
純工事費		式	1		70,066,768	
現場管理費		式	1		19,976,611	
工事原価		式	1		90,043,379	
一般管理費等		式	1		15,456,621	
工事価格		式	1		105,500,000	
消費税相当額		式	1		10,550,000	
工事費計		式	1		116,050,000	